

# 内 管 工 事 見 積 単 価 表

コンクリート系建物

2020年10月1日

大阪ガス株式会社



## 適用範囲

本単価表は、鉄骨および鉄筋のコンクリート系建物（コンクリート性プレハブを含む）に係るガス内管工事見積に適用します。

なお、フレキ配管ガス栓別パック工事費（ガス栓1栓あたり工事費）は、新設鉄筋集合住宅（2世帯住宅を除く）の住戸部分に適用します。

## 見積算定

工事費の算定にあたっては、消費税相当額を含まない税抜単価を用います。1円未満の端数処理により、税込単価を用いた場合とでは差異が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

## 目次

<b>I. 配管工事費およびガス栓工事費</b>		
1. 新設工事単価	…	1
2. 増設工事・撤去工事単価	…	5
3. 特殊継手材料	…	8
4. ガス栓（取付費を含む）	…	9
<b>II. 付帯工事費</b>	…	12
1. 付帯工事	…	12
2. 機器接続費関係	…	21
<b>III. 共通加算項目</b>	…	22
<b>IV. プラスライン工事</b>	…	24
<b>V. ガス栓取替工事</b>	…	25
<b>VI. その他</b>	…	26

## I. 配管工事費およびガス栓工事費

注1) 普通木造工事は、別冊の「木質系建物・内管工事見積単価表」によります。

注2) 配管階層が21層以上の建物および特殊構造物に配管する場合は、個々に見積りいたします。

注3) 鋳鉄管による配管工事を行う場合は、個々に見積りいたします。

### 1. 新設工事単価（1）ねじ配管

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
架空配管	白ガス管	15 A	m	5,687	5,170
		20 A	m	5,819	5,290
		25 A	m	6,149	5,590
		32 A	m	7,381	6,710
		40 A	m	7,491	6,810
		50 A	m	8,338	7,580
		80 A	m	12,496	11,360
		100 A	m	14,311	13,010
	塩ビライニング管	15 A	m	6,193	5,630
		20 A	m	6,325	5,750
		25 A	m	6,743	6,130
		32 A	m	7,975	7,250
		40 A	m	8,448	7,680
		50 A	m	9,438	8,580
		80 A	m	13,893	12,630
		100 A	m	15,840	14,400
	カラー鋼管	15 A	m	6,468	5,880
		20 A	m	6,721	6,110
		25 A	m	7,161	6,510
		32 A	m	8,437	7,670
		40 A	m	8,679	7,890
		50 A	m	9,702	8,820
		80 A	m	14,113	12,830

# Ⅰ. 配管工事費およびガス栓工事費

## 1. 新設工事単価（２）フレキ配管

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
床ころがし・側壁・天井配管 * 1	フレキ管	08 A	m	2,629	2,390
		10 A	m	3,630	3,300
		15 A	m	3,729	3,390
		20 A	m	3,806	3,460
		25 A	m	3,938	3,580
	さや管付フレキ管* 2	08 A C D 16	m	2,882	2,620
		10 A C D 22	m	3,905	3,550
		15 A C D 25	m	4,026	3,660
		20 A C D 30	m	4,114	3,740
		25 A C D 36	m	4,257	3,870
コンジット配管 * 3・4	ガス用C D管配管費	08 A C D 22	m	1,001	910
		10 A C D 25	m	1,078	980
		15 A C D 28	m	1,232	1,120
		20 A C D 36	m	1,463	1,330
	フレキ管配管費（通管）	08 A	m	2,035	1,850
		10 A	m	2,970	2,700
		15 A	m	3,212	2,920
		20 A	m	3,388	3,080
埋込型ガス栓箱入れ費* 5		箇所	3,993	3,630	

\* 1：フレキ管の支持工は配管費に含みます。

\* 2：さや管付フレキ管は、下記のような、損傷を受けることが予想される場所等に使用します。

a.コンクリート増打および箱入、溝斫り内等

b.スラブ上に段差がある場合

c.1階床下部分

\* 3：直床スラブ内にガス用C D管（コンジット管）を敷設し、間仕切壁工事後にガス用C D管内にフレキ管を通貫する配管工法に適用します。

\* 4：フレキ管25 Aはコンジット配管を適用できません。

\* 5：モルタル仮復旧を含みます。

# Ⅰ. 配管工事費およびガス栓工事費

## 1. 新設工事単価 (3) フレキ配管ガス栓別パック工事費 (ガス栓1栓あたり工事費)

(円)

項目		記号	単位	税込単価	税抜単価	
ガス コン セン ト	テーブル コンロ用	ガスコンセントC (T)	443	ライン	10,164	9,240
		ガスコンセントC2	523	ライン	11,286	10,260
		ガスコンセント自在型1口	372	ライン	8,954	8,140
		ガスコンセント自在型2口	371	ライン	11,198	10,180
	埋込型	ガスコンセントC	405	ライン	9,053	8,230
		ガスコンセントC2	423	ライン	11,286	10,260
		ガスコンセントCE	415	ライン	9,053	8,230
		ガスコンセントCE2	425	ライン	9,053	8,230
		ガスコンセント床用	471	ライン	9,053	8,230
		薄型ガスコンセント	472	ライン	9,053	8,230
ガスコンセントケース型		578	ライン	9,053	8,230	
ガスコンセント屋外用		480	ライン	9,053	8,230	
機器接続 ガス栓	機器接続ガス栓	15A L	666	ライン	8,459	7,690
		15A I	676	ライン	8,459	7,690
	検査孔付 機器接続ガス栓	15A L	686	ライン	8,459	7,690
		15A I	696	ライン	8,459	7,690
1口 ガス栓	L B ホースガス栓ライン		316	ライン	9,075	8,250
	L B コンセントガス栓ライン		326	ライン	9,075	8,250
	L A コンセントガス栓ライン		544	ライン	9,075	8,250
	Y型ホースガス栓ライン		506	ライン	9,075	8,250
2口 ガス栓	L B ペアガス栓 (L) ライン		366	ライン	11,286	10,260
	L B ペアガス栓 (R) ライン		368	ライン	11,286	10,260
	L B 2口コンセントガス栓ライン		338	ライン	11,286	10,260
	L A ペアガス栓 (L) ライン		526	ライン	11,286	10,260
	L A ペアガス栓 (R) ライン		528	ライン	11,286	10,260
	L A 2口コンセントガス栓ライン		558	ライン	11,286	10,260
埋込型 ガス栓	壁用埋込形ガス栓ライン		486	ライン	9,053	8,230
	床用埋込形ガス栓ライン		496	ライン	9,053	8,230
可とう管 ガス栓	L型可とう管ガス栓ライン		608	ライン	8,459	7,690
	I型可とう管ガス栓ライン		628	ライン	8,459	7,690

# Ⅰ. 配管工事費およびガス栓工事費

## 1. 新設工事単価（４）地中配管

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
ねじ工法	15 A	m	5,159	4,690	
	20 A	m	5,269	4,790	
	25 A	m	5,665	5,150	
	32 A	m	6,754	6,140	
S G M工法	25 A	m	8,195	7,450	
	32 A	m	9,119	8,290	
	40 A	m	9,306	8,460	
	50 A	m	10,032	9,120	
	80 A	m	15,840	14,400	
	100 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	20,636	18,760
		0.6m～1.0m未満	m	22,814	20,740
		1.0m～1.5m未満	m	24,486	22,260
	P E 工法	25 A	m	7,018	6,380
30 A		m	7,799	7,090	
50 A		m	9,306	8,460	
75 A		m	14,256	12,960	
100 A 埋設深度 別		0.6m未満	m	19,250	17,500
		0.6m～1.0m未満	m	21,428	19,480
		1.0m～1.5m未満	m	23,100	21,000
150 A 埋設深度 別		0.6m未満	m	26,180	23,800
		0.6m～1.0m未満	m	28,358	25,780
		1.0m～1.5m未満	m	30,030	27,300
200 A 埋設深度 別		0.6m未満	m	31,240	28,400
		0.6m～1.0m未満	m	33,418	30,380
		1.0m～1.5m未満	m	35,090	31,900
300 A 埋設深度 別		0.6m未満	m	50,600	46,000
		0.6m～1.0m未満	m	55,110	50,100
		1.0m～1.5m未満	m	60,390	54,900



# 1. 配管工事費およびガス栓工事費

## 2. 増設工事・撤去工事単価 (1) 増設工事 \* 1

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価	
基本工事費			件	10,450	9,500	
地中 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	9,944	9,040	
	3m超6m以下		式	32,791	29,810	
	6m超9m以下		式	54,197	49,270	
	9m超12m以下		式	77,033	70,030	
	12m超		m	7,282	6,620	
	P E 管		50 A	m	9,306	8,460
			75 A	m	14,256	12,960
	100 A 埋設深度 別	0.6m未満 0.6m～1.0m未満 1.0m～1.5m未満	0.6m未満	m	19,250	17,500
			0.6m～1.0m未満	m	21,428	19,480
			1.0m～1.5m未満	m	23,100	21,000
	150 A 埋設深度 別	0.6m未満 0.6m～1.0m未満 1.0m～1.5m未満	0.6m未満	m	26,180	23,800
			0.6m～1.0m未満	m	28,358	25,780
			1.0m～1.5m未満	m	30,030	27,300
	200 A 埋設深度 別	0.6m未満 0.6m～1.0m未満 1.0m～1.5m未満	0.6m未満	m	31,240	28,400
			0.6m～1.0m未満	m	33,418	30,380
			1.0m～1.5m未満	m	35,090	31,900
	300 A 埋設深度 別	0.6m未満 0.6m～1.0m未満 1.0m～1.5m未満	0.6m未満	m	50,600	46,000
			0.6m～1.0m未満	m	55,110	50,100
			1.0m～1.5m未満	m	60,390	54,900
	カラー鋼管		40 A	m	9,306	8,460
50 A			m	10,032	9,120	
80 A			m	15,840	14,400	
100 A 埋設深度 別		0.6m未満 0.6m～1.0m未満 1.0m～1.5m未満	0.6m未満	m	20,636	18,760
			0.6m～1.0m未満	m	22,814	20,740
		1.0m～1.5m未満	m	24,486	22,260	

\* 1 : 配管位置替工事においては、2. 増設工事・撤去工事単価の「配管単価+撤去単価」を適用します。

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
架空 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	7,480	6,800
	3m超6m以下		式	25,916	23,560
	6m超9m以下		式	43,769	39,790
	9m超12m以下		式	61,050	55,500
	12m超		m	5,753	5,230
	白ガス管	40 A	m	7,491	6,810
		50 A	m	8,338	7,580
		80 A	m	12,496	11,360
		100 A	m	14,311	13,010
	塩ビライニング管	40 A	m	8,448	7,680
		50 A	m	9,438	8,580
		80 A	m	13,893	12,630
		100 A	m	15,840	14,400
	カラー鋼管	40 A	m	8,679	7,890
		50 A	m	9,702	8,820
		80 A	m	14,113	12,830

## 2. 増設工事・撤去工事単価（2）撤去工事

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
基本工事費		件	4,180	3,800	
地中配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	2,442	2,220
	3m超6m以下		式	9,900	9,000
	6m超9m以下		式	16,610	15,100
	9m超12m以下		式	22,715	20,650
	12m超		m	2,222	2,020
	P E 管	50 A	m	3,168	2,880
		75 A	m	4,367	3,970
		100 A	m	8,987	8,170
		150 A	m	9,174	8,340
		200 A	m	10,230	9,300
		300 A	m	11,660	10,600
	その他地中配管	40 A	m	2,662	2,420
		50 A	m	3,168	2,880
		80 A	m	4,367	3,970
100 A		m	8,987	8,170	
架空配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	2,101	1,910
	3m超6m以下		式	8,437	7,670
	6m超9m以下		式	14,586	13,260
	9m超12m以下		式	20,339	18,490
	12m超		m	1,914	1,740
	架空配管32 A 超	40 A	m	2,552	2,320
		50 A	m	3,036	2,760
		80 A	m	4,631	4,210
		100 A	m	5,247	4,770

### 3. 特殊継手材料

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
絶縁継手	15 A	式	671	610
	20 A	式	814	740
	25 A	式	1,034	940
	32 A	式	1,430	1,300
	40 A	式	1,760	1,600
	50 A	式	2,310	2,100
	80 A	式	5,390	4,900
	100 A	式	9,680	8,800
S G M伸縮接手	25 A	式	69,520	63,200
	32 A	式	72,600	66,000
	40 A	式	73,590	66,900
	50 A	式	84,260	76,600
	80 A	式	91,850	83,500

#### 4. ガス栓（取付費を含む）

（円）

項目		記号	単位	税込単価	税抜単価	
1口 ガス栓	L B ホースガス栓	F1.2	316	個	3,652	3,320
	L B ホースガス栓	F2.1	320	個	3,652	3,320
	L B コンセントガス栓	F0.7	326	個	3,652	3,320
	L A コンセントガス栓	F0.7	544	個	3,652	3,320
	L A ホースガス栓	F2.1	510	個	3,652	3,320
	Y型ホースガス栓	F1.2	506	個	3,652	3,320
2口 ガス栓	L B ペアガス栓（L）	F1.2 F0.7	366	個	5,665	5,150
	L B ペアガス栓（R）	F1.2 F0.7	368	個	5,665	5,150
	L B 2口コンセントガス栓	F0.7	338	個	5,665	5,150
	L A ペアガス栓（L）	F1.2 F0.7	526	個	5,665	5,150
	L A ペアガス栓（R）	F1.2 F0.7	528	個	5,665	5,150
	L A 2口コンセントガス栓	F0.7	558	個	5,665	5,150
居室用	壁用埋込形ガス栓	F0.7	486	個	4,642	4,220
	床用埋込形ガス栓	F0.7	496	個	4,642	4,220
ガス コン セ ン ト	埋込型	C	405	個	4,642	4,220
		C2	423	個	5,665	5,150
		CE	415	個	4,642	4,220
		CE2	425	個	4,642	4,220
	テーブルコンロ用	C (T)	443	個	4,642	4,220
	床用		471	個	4,642	4,220
	屋外用		480	個	4,642	4,220
	薄型		472	個	4,642	4,220
	スリーブ型		434	個	4,642	4,220
	ケース型		578	個	4,642	4,220
			498	個	4,642	4,220
	自在型	1口	372	個	3,542	3,220
	自在型	2口	371	個	5,577	5,070

(円)

項目		記号	単位	税込単価	税抜単価		
ねじ ガス栓	ねじガス栓	15 A	156	個	3,091	2,810	
		20 A	197	個	3,091	2,810	
		25 A	198	個	3,091	2,810	
	フランジ付ねじガス栓	15 A	176	個	3,091	2,810	
		20 A	177	個	3,091	2,810	
	検査孔付ねじガス栓	15 A	166	個	3,091	2,810	
		20 A	167	個	3,091	2,810	
		25 A	168	個	3,091	2,810	
	機器 接続 ガス栓	機器接続ガス栓	15 A L	666	個	3,091	2,810
15 A I			676	個	3,091	2,810	
20 A I			677	個	3,091	2,810	
検査孔付機器接続ガス栓		15 A L	686	個	3,091	2,810	
		15 A I	696	個	3,091	2,810	
		20 A L	687	個	3,091	2,810	
		20 A I	697	個	3,091	2,810	
可とう管	L型可とう管ガス栓		608	個	3,091	2,810	
	L型可とう管ガス栓(フランジ付)		638	個	3,091	2,810	
	I型可とう管ガス栓		628	個	3,091	2,810	
取 替 用 ガ ス コ ン セ ン ト	ストレートガスコンセント	1口	390	個	4,015	3,650	
		2口	391	個	6,226	5,660	
	壁用	1口	091	個	4,532	4,120	
			092	個	4,532	4,120	
			093	個	5,104	4,640	
			094	個	5,104	4,640	
			087	個	4,532	4,120	
			088	個	4,532	4,120	
	スリーブ用	1口	085	個	5,896	5,360	
			086	個	5,896	5,360	
	ケコミ用	1口	089	個	5,896	5,360	
	床用	1口	095	個	5,357	4,870	
			096	個	5,357	4,870	
	壁用	2口	081	個	7,403	6,730	
			082	個	7,403	6,730	
			097	個	7,458	6,780	
			098	個	7,458	6,780	
			099	個	8,404	7,640	
			530	個	8,250	7,500	
	水切りファッショナブル取替部材			568	個	572	520
	壁埋込ファッショナブル取替部材			569	個	792	720

(円)

項目		記号	単位	税込単価	税抜単価
メーターガス栓・分岐ガス栓	20 A	-	個	2,123	1,930
	25 A	-	個	2,618	2,380
	32 A	-	個	3,718	3,380
	40 A	-	個	4,708	4,280
	50 A	-	個	8,712	7,920
	80 A	-	個	18,425	16,750
水切固定継手金具	-	-	個	814	740

## II. 付帯工事費

### 1. 付帯工事

#### (1) メーター取付費・取外費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価		
メーター 関係	メーター取付	7号以下* 1	個	2,002	1,820	
		10～16号* 2	個	4,686	4,260	
		メーター位置替取付	25～30号	個	6,336	5,760
		40～120号	個	8,613	7,830	
	メーター取外	7号以下* 1	個	1,298	1,180	
		10～16号* 2	個	2,398	2,180	
		メーター位置替取外	25～30号	個	3,465	3,150
		40～120号	個	4,950	4,500	

\* 1：10号家庭用タイプBを含みます。

\* 2：10号家庭用タイプBを除きます。

#### (2) 鉄管連絡器具取付費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
鉄管連絡器具取付費	20 A 以下	箇所	5,269	4,790
	25 A ～32 A	箇所	7,403	6,730
	40 A ～50 A	箇所	11,770	10,700
	80 A	箇所	14,190	12,900
	100 A	箇所	22,220	20,200

#### (3) 内管取出工事費

##### ①フレキ管・ねじ管・PE管からの取出し\* 1

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
フレキ管からの 取出工事	フレキ取出費	箇所	4,444	4,040	
	サテライトアダプター	箇所	7,931	7,210	
	プラスラインアダプター	箇所	2,926	2,660	
ねじ管・PE管からの 取出工事	露出	32 A 以下	箇所	4,444	4,040
		40 A ・50 A	箇所	5,896	5,360
		80 A	箇所	10,670	9,700
	地中	32 A 以下	箇所	6,699	6,090
		40 A ・50 A	箇所	8,129	7,390
		75 A	箇所	12,870	11,700

\* 1：既設建物における増施変工事の場合は、既設ガス管からの取出し箇所数が2箇所以上となる場合に適用します。



②100Aねじ管・PLPからの取出し

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
ねじ管からの 取出工事	取出管100A以下(露出)	箇所	21,560	19,600
	取出管 100A	HGM継手1個	24,200	22,000
		HGM継手2個	34,650	31,500
PLPからの取出工事費		箇所	24,090	21,900

③PE管からの100A以上からの取出費

1) EFサービスチー取出費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
元管サイズ100A	取出管サイズ30A以下	箇所	16,060	14,600
	取出管サイズ50A	箇所	18,590	16,900
	取出管サイズ75A	箇所	24,090	21,900
元管サイズ150A	取出管サイズ30A以下	箇所	16,280	14,800
	取出管サイズ50A	箇所	18,810	17,100
	取出管サイズ75A	箇所	24,530	22,300
元管サイズ200A	取出管サイズ30A以下	箇所	17,270	15,700
	取出管サイズ50A	箇所	20,020	18,200
	取出管サイズ75A	箇所	26,950	24,500
元管サイズ300A	取出管サイズ30A以下	箇所	32,560	29,600
	取出管サイズ50A	箇所	32,560	29,600
	取出管サイズ75A	箇所	43,450	39,500

2) 切取り取出し費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
元管サイズ100A	取出管サイズ75A	箇所	52,580	47,800
	取出管サイズ100A	箇所	52,580	47,800
元管サイズ150A	取出管サイズ100A	箇所	67,870	61,700
	取出管サイズ150A	箇所	67,870	61,700
元管サイズ200A	取出管サイズ100A	箇所	100,320	91,200
	取出管サイズ150A	箇所	100,320	91,200
	取出管サイズ200A	箇所	100,320	91,200
元管サイズ300A	取出管サイズ200A	箇所	180,290	163,900
	取出管サイズ300A	箇所	180,290	163,900

④活管分岐取出工事費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
活管分岐取出工事費	20 A	箇所	6,600	6,000
	25 A	箇所	7,590	6,900
	32 A	箇所	9,350	8,500
	40 A	箇所	11,220	10,200
	50 A	箇所	12,320	11,200
	80 A	箇所	23,430	21,300
	100 A	箇所	36,960	33,600

⑤特装管（鋳鉄管）からの取出費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
元管サイズ100 A	サドル取出費	箇所	23,210	21,100
	クランプ取出費	箇所	30,250	27,500
元管サイズ150 A	サドル取出費	箇所	23,980	21,800
	クランプ取出費	箇所	36,300	33,000
元管サイズ200 A	サドル取出費	箇所	29,590	26,900
	クランプ取出費	箇所	45,320	41,200
元管サイズ300 A	サドル取出費	箇所	42,350	38,500
穿孔取出費		箇所	18,040	16,400

#### (4) 特殊材料関係費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
支持工 (ブラケット支持)	80A以下	箇所	5,885	5,350	
	100 A	箇所	8,316	7,560	
メーター支持金具		箇所	4,840	4,400	
メーター支持金具直付け		箇所	341	310	
割座金	25 A 以下	箇所	275	250	
	32 A ~40 A	箇所	407	370	
	50 A	箇所	583	530	
	80 A	箇所	946	860	
ガス管塗装	2 回塗	40 A 以下	m	770	700
		50 A	m	1,111	1,010
		80 A	m	1,562	1,420
		100A	m	1,958	1,780
	3 回塗	40 A 以下	m	1,100	1,000
		50 A	m	1,584	1,440
		80 A	m	2,211	2,010
		100 A	m	2,750	2,500

#### (5) 研り・貫通関係費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
コンク	貫通厚さ	80 A 以下	箇所	3,674	3,340
	15cm未満	100 A	箇所	4,950	4,500
リート	貫通厚さ	80 A 以下	箇所	5,423	4,930
		22cm未満	100 A	箇所	7,436
床、壁貫 通費 * 1	貫通厚さ	80 A 以下	箇所	6,798	6,180
		30cm未満	100 A	箇所	8,976
コンクリート床、壁溝堀費 * 2		m	3,168	2,880	
箱入れ費 (モルタル仮復旧を含む)	貫通箱入れ	箇所	5,258	4,780	
	溝堀箱入れ	m	2,871	2,610	
	埋込型ガス栓箱入れ	個	3,993	3,630	
箱入れ跡 (モルタル仮復旧費)	貫通部など	箇所	880	800	
	溝堀部など	m	418	380	

\* 1 : タイル貫通、モルタル仮復旧を含みます。

\* 2 : 深さおよび幅は10 c m以内。モルタル仮復旧を含みます。

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価	
敷地境界内の舗装掘削復旧費	掘削費	コンクリート	10cm未満	m <sup>2</sup>	2,376	2,160
			10～20cm未満	m <sup>2</sup>	5,544	5,040
			20～30cm未満	m <sup>2</sup>	8,613	7,830
		アスファルト	10cm未満	m <sup>2</sup>	1,683	1,530
			10～20cm未満	m <sup>2</sup>	3,938	3,580
			20～30cm未満	m <sup>2</sup>	6,105	5,550
	復旧費	コンクリート	05cm未満	m <sup>2</sup>	4,620	4,200
			10cm未満	m <sup>2</sup>	7,260	6,600
			10～20cm未満	m <sup>2</sup>	10,560	9,600
		アスファルト	20～30cm未満	m <sup>2</sup>	13,310	12,100
			10cm未満	m <sup>2</sup>	7,260	6,600
			10～20cm未満	m <sup>2</sup>	12,100	11,000
20～30cm未満	m <sup>2</sup>	14,740	13,400			
機械掘削加算			日	15,851	14,410	
カリッ 費 用 切	コンクリート	10cm未満	m	1,364	1,240	
		10～20cm未満	m	2,805	2,550	
		20～30cm未満	m	6,017	5,470	
	アスファルト	10cm未満	m	638	580	
		10～20cm未満	m	1,100	1,000	
		20～30cm未満	m	2,893	2,630	
内管工事しっくい・モルタル修理費			m	1,507	1,370	
ダイヤモンドカッター 使用貫通費	1箇所	箇所	25,718	23,380		
	2箇所	箇所	16,071	14,610		
	3箇所	箇所	12,859	11,690		
	4箇所	箇所	12,320	11,200		
	5箇所	箇所	12,100	11,000		
	6～9箇所	箇所	11,770	10,700		
	10箇所以上	箇所	11,220	10,200		
ダイヤモンドカッター貫通跡本復旧費			箇所	1,859	1,690	
よう壁内つぼ掘			m	8,701	7,910	
内管深掘費	深さ0.6m～1.0m未満		m	1,177	1,070	
	深さ1.0m～1.5m未満		m	1,903	1,730	

## (6) 土砂入替関係費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
土砂入替費 (80A以下) * 1	山砂・切込砂利入替、碎石敷布	m	2,200	2,000	
	川砂・碎石入替	m	2,563	2,330	
土砂入替費 (100A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	4,312	3,920
		0.6m以上1.0m未満	m	7,601	6,910
		1.0m以上1.5m未満	m	10,901	9,910
	川砂 入替	0.6m未満	m	5,005	4,550
		0.6m以上1.0m未満	m	8,822	8,020
		1.0m以上1.5m未満	m	12,639	11,490
土砂入替費 (150A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	4,598	4,180
		0.6m以上1.0m未満	m	7,876	7,160
		1.0m以上1.5m未満	m	11,990	10,900
	川砂 入替	0.6m未満	m	5,335	4,850
		0.6m以上1.0m未満	m	9,152	8,320
		1.0m以上1.5m未満	m	12,969	11,790
土砂入替費 (200A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	5,159	4,690
		0.6m以上1.0m未満	m	8,701	7,910
		1.0m以上1.5m未満	m	13,860	12,600
	川砂 入替	0.6m未満	m	5,995	5,450
		0.6m以上1.0m未満	m	10,098	9,180
		1.0m以上1.5m未満	m	14,212	12,920
土砂入替費 (300A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	6,809	6,190
		0.6m以上1.0m未満	m	11,957	10,870
		1.0m以上1.5m未満	m	17,930	16,300
	川砂 入替	0.6m未満	m	7,909	7,190
		0.6m以上1.0m未満	m	13,750	12,500
		1.0m以上1.5m未満	m	20,427	18,570
矢板工事費		m	5,159	4,690	

\* 1 : 路面復旧は別途見積ります。なお、土砂入替は全量入替の単価。

## (7) 供給管位置替工事費

(円)

項目	単位	税込単価	税抜単価
供給管位置替工事費 (舗装道)	m	31,350	28,500
供給管位置替工事費 (砂利道)	m	16,280	14,800

(8) 供給管随伴の先行一部内管工事費 (宅地内引込工事)

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
供給管随伴の先行一部 内管工事費 * 1	30 A 以下	箇所	6,655	6,050
	50 A	箇所	8,195	7,450
	75 A	箇所	10,263	9,330

\* 1 : 敷地境界からの引込延長が 1 m 以内に適用します。

1 m を超える場合、超過延長分には地中配管工事費を別途見積ります。

(9) サービスバルブ取付・位置替費 \* 1

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
サービスバルブ取付費	30・32 A	個	50,600	46,000
	40 A	個	51,260	46,600
	50 A	個	54,890	49,900
	75・80 A	個	69,300	63,000
	100 A	個	160,600	146,000
	150 A	個	243,100	221,000
	200 A	個	283,800	258,000
サービスバルブ位置替費		個	33,110	30,100

\* 1 : プロテクター取付費を含みます。

(10) ボールバルブ新增設・位置替・撤去工事費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
新增設	25 A	個	12,430	11,300
	40 A	個	15,840	14,400
	50 A	個	31,790	28,900
	80 A	個	49,500	45,000
	100 A	個	73,700	67,000
位置替	25 A	個	3,102	2,820
	40 A	個	3,102	2,820
	50 A	個	3,102	2,820
	80 A	個	5,687	5,170
	100 A	個	9,097	8,270
撤去	25 A	個	1,034	940
	40 A	個	1,034	940
	50 A	個	1,034	940
	80 A	個	1,892	1,720
	100 A	個	3,036	2,760

(11) その他

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
調査堀費		m <sup>2</sup>	18,040	16,400
エアページ・点火試験費		戸	528	480
埋設配管標示物	標示石	個	1,760	1,600
	ポール・ピン・シート型	個	880	800
エキスパンション継手	32 A	個	115,830	105,300
	50 A	個	136,730	124,300
	80 A	個	202,400	184,000
業務用 自動ガス遮断装置*1	20 A	個	72,270	65,700
	25 A	個	72,380	65,800
	32 A	個	76,450	69,500
	40 A	個	80,410	73,100
	50 A①	個	115,830	105,300
	50 A②	個	128,920	117,200
	80 A	個	144,320	131,200

\* 1：遮断弁・操作器の本体および取付費を含みます。(信号線結線費込)

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
ガスパーシ費*1	基本費	物件	33,220	30,200
	系統費	10系統	3,520	3,200
ガードマン費		人・日	25,850	23,500
非破壊診断費*2		5箇所	30,800	28,000
フレキ用配管モール加算	15A以下	m	704	640
	20・25A	m	2,607	2,370

\*1：1物件につき、基本費および10系統を1単位として系統費を適用します。

配管調査が必要な場合、チツソを用いる場合は、別途見積ります。

\*2：5箇所を1単位として適用します。



## 2. 機器接続費関係

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価	
接続工事費			箇所	1,100	1,000	
金属可とう管取付費	屋内用	15 A	200 ℓ	本	4,015	3,650
		15 A	400 ℓ	本	4,510	4,100
		20 A	250 ℓ	本	4,895	4,450
		25 A	250 ℓ	本	6,985	6,350
	屋外用	15 A	200 ℓ	本	4,565	4,150
		15 A	250 ℓ	本	4,675	4,250
		15 A	400 ℓ	本	5,335	4,850
		15 A	600 ℓ	本	5,775	5,250
		20 A	200 ℓ	本	5,225	4,750
		20 A	250 ℓ	本	5,335	4,850
		20 A	400 ℓ	本	5,885	5,350
		20 A	600 ℓ	本	6,435	5,850
	25 A	300 ℓ	本	7,645	6,950	
	取付費のみ			本	990	900
強化ガスホース取付費	S型13φ継手付	200 ℓ	本	4,279	3,890	
		300 ℓ	本	4,411	4,010	
		400 ℓ	本	4,532	4,120	
		500 ℓ	本	4,796	4,360	
		600 ℓ	本	4,917	4,470	
		700 ℓ	本	5,049	4,590	
		800 ℓ	本	5,313	4,830	
		900 ℓ	本	5,434	4,940	
		1000 ℓ	本	5,566	5,060	
		1300 ℓ	本	6,204	5,640	
		1500 ℓ	本	6,589	5,990	
		1800 ℓ	本	7,106	6,460	
	S型20φ継手付	500 ℓ	本	7,755	7,050	
	S型13φ片側継手付	500 ℓ	本	2,420	2,200	
		1000 ℓ	本	3,080	2,800	
	L型自在アダプター			個	2,805	2,550
取付費のみ			本	990	900	

### Ⅲ. 共通加算項目

#### ①小運搬加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所で、工事を行う建物と駐車位置が30m以上離れる場合、総見積額（高所配管、夜間工事、休日加算は含みません。）の10%を加算します。

#### ②高所配管加算

配管作業の際に足場等を用いて床よりの高さが3.5m以上の高所を配管する場合、当該部分の配管費の20%を加算します。

#### ③夜間工事加算

夜間（午後7時～翌朝6時）工事をする項目の見積単価（高所配管を含みます。）の40%を加算します。

#### ④休日加算

お客さまのお申し込みにより、休日に行う工事は、該当する見積額（高所配管を含みます。）の15%を加算します。この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日をいいます。

#### ⑤指定日工事加算

工事受付から3営業日以内に工事を行う場合に適用します。ただし、工事予定日は、お客さまと協議のうえ決定します。加算額は以下によります。

工事日*1	税込単価	税抜単価
当日*2	22,000	20,000
翌日	15,400	14,000
2営業日後	9,900	9,000
3営業日後	4,400	4,000

\*1：工事受付日（当社の事業所等で申し込みを受け付けた日）を基準とした工事日

\*2：12時までに工事を受け付けた場合は、受付日を当日として取り扱う。

また、12時以降に工事を受け付けた場合は、受付日の翌日も当日として取り扱う。

翌日以降の適用の詳細については、以下によります。

受付時間 工事日	午前	午後
当日	当日	当日
翌日	翌日	当日
2営業日後	2営業日後	翌日
3営業日後	3営業日後	2営業日後
4営業日後	—	3営業日後

#### ⑥保全対策費

特定管種（白ガス管、白継手、アスファルトジュート巻鋼管）の埋設配管の入替・撤去を含む工事は、総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を加算します。

### ⑦待機加算

午後7時以降に待機を行った場合に、待機時間に応じた割増を別途加算します。待機時間とは午後7時から工事を着手するまでの所要時間で、15分単位とします。加算額の算出は以下によります。

労務単価（4,200円／時間・人）×待機時間×待機人数

### ⑧基礎諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事は除きます。）

### ⑨割増諸経費

工期が12ヶ月以上のものは、別途に割増諸経費をいただきます。

### ⑩消費税等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

#### IV. プラスライン工事（諸経費含む）

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積りに適用します。

- ① 露出部分の配管で、かつフレキ管によるガス栓1栓の増設工事
- ② 露出部分のフレキ配管で、かつガス栓1栓の撤去工事

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
配管工事費	3m未満	8A～15A 共通単価*1	式	22,000	20,000
	3m以上 6m未満		式	27,500	25,000
	6m以上10m未満		式	30,800	28,000
	10m以上15m未満		式	36,300	33,000
	3m未満	20A単価	式	29,700	27,000
	3m以上 6m未満		式	34,100	31,000
	6m以上10m未満		式	39,600	36,000
	10m以上15m未満		式	45,100	41,000
	3m未満	25A単価	式	30,800	28,000
	3m以上 6m未満		式	36,300	33,000
	6m以上10m未満		式	42,900	39,000
	10m以上15m未満		式	49,500	45,000
配管モールド加算	3m未満	8A～15A 共通単価	式	1,980	1,800
	3m以上 6m未満		式	3,520	3,200
	6m以上10m未満		式	4,730	4,300
	10m以上15m未満		式	5,940	5,400
アダプター取出加算	プラスライン	箇所	1,210	1,100	
	サテライト	箇所	5,830	5,300	
夜間工事加算		件	5,500	5,000	
休日加算		件	2,200	2,000	
撤去工事	10m未満	式	7,700	7,000	
	10m以上	式	9,900	9,000	
指定日工事加算*2	当日	件	24,200	22,000	
	翌日	件	16,940	15,400	
	2営業日後	件	10,890	9,900	
	3営業日後	件	4,840	4,400	

注) 総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

\*1：配管が8Aの場合は、10m以上12m未満までとなります。

\*2：指定日工事加算については、工事受付から3営業日以内に工事を行う場合に適用します。

工事予定日は、お客さまと協議のうえ、決定します。

## V. ガス栓取替工事

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積りに適用します。

ガス配管を伴わないガス栓の増設・取替・撤去工事

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
ガス栓増設・取替単価	1 栓目	式	11,000	10,000
	2 栓目以降* 1	式	6,600	6,000
ガス栓撤去単価	1 栓目	式	7,700	7,000
	2 栓目以降* 2	式	1,100	1,000
夜間工事加算		式	5,500	5,000
休日加算		式	2,200	2,000
指定日工事加算* 3	当日	件	11,000	10,000
	翌日	件	7,700	7,000
	2 営業日後	件	5,500	5,000
	3 営業日後	件	2,200	2,000

注) 総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

\* 1 : ガス栓増設・取替 2 栓目以降は、6,000円 (税抜) / 個を加算します。

\* 2 : ガス栓撤去 2 栓目以降は、1,000円 (税抜) / 個を加算します。

\* 3 : 指定日工事加算については、工事受付から 3 営業日以内に工事を行う場合に適用します。

工事予定日は、お客さまと協議のうえ、決定します。

## VI. その他

- ① 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。
- ② 見積金額には、法定福利費が含まれています。

## 備 考

本表の単価は、変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
(その他詳細については、当社へお問合せください。)

