

内 管 工 事 見 積 単 価 表

木質系建物

2025年4月1日

大阪ガスネットワーク株式会社

適用範囲

本単価表は、通常の木造建築（木質プレハブを含みます。）に係るガス内管工事の見積りに適用します。

見積算定

工事費の算定にあたっては、消費税相当額を含まない税抜単価を用います。1円未満の端数処理により、税込単価を用いた場合とでは差異が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

目次

I. 適用基準		
1. 新設工事単価	…	1
2. 増設工事単価および撤去工事単価	…	2
II. 配管工事費およびガス栓工事費	…	4
1. 新設工事	…	4
2. 増設工事・撤去工事	…	6
III. 付帯工事費	…	10
1. 付帯工事	…	10
2. 機器接続費関係	…	12
IV. 共通加算項目	…	13
V. プラスライン工事	…	15
VI. ガス栓取替工事	…	16
VII. その他	…	17

I. 適用基準

1. 新設工事単価

(1) 適用条件

新規にガスメーター（以下「メーター」といいます。）を取付ける工事で、敷地境界からヘッダーまでは鋼管またはPE管、ヘッダーからガス栓まではフレキ管で施工する場合に適用します。

(2) 戸建・集合区分

- ① 戸建 メーター単数建物をいいます。（戸建住宅・店舗等）
- ② 集合 メーター複数建物をいいます。（アパート・二世帯住宅等）

(3) 単価項目および適用基準

① 基本工事費

メーター廻り、ヘッダー廻りおよび、ガス栓ライン工事費一式でメーター1個につき単価適用します。ただし、集合で3階以上に配管する場合は、3階建基本工事費を適用します。

また、メーター廻り配管の管径が40A以上の場合、基本工事費に加えてメーター廻り40A以上加算を適用します。

なお、基本工事費に含むガス栓ライン工事費は、ヘッダー出側からガス栓までの配管工事・ガス栓取付工事および、メーターからヘッダーまでの埋設部で分岐し、ガス栓を取付ける工事3ライン分を含みます。

② 地中配管単価

敷地境界からヘッダーまでの地中配管に適用します。管径32A以下は口径一律単価とします。

③ 架空配管単価

敷地境界からヘッダーまでの架空配管に適用します。管径32A以下は口径一律単価とします。

④ ガス栓ライン工事費

ヘッダー出側からガス栓までの配管工事とガス栓取付工事および、メーターからヘッダーまでの埋設部で分岐し、ガス栓を取付ける工事に適用します。

1) ガス栓ライン工事費（4栓以上）

ガス栓ライン工事費が、メーター1個につき4栓以上となる場合に適用します。

2) ガス栓ライン工事費（2口ライン加算）

ガス栓の種類が2口ガス栓となる場合に適用します。

3) 天井配管方式による加算工事費

天井配管方式で施工する場合に、すべてのライン（ガス栓）に適用します。

4) 集合の場合かつ、ガス栓ラインが15m超となる場合は、ガス栓ライン工事費（15m超加算）を適用します。

注）ガス栓ライン工事費がメーター1個につきガス栓ライン数が3ライン（3栓）未満となる場合は、1ラインにつき、ガス栓ライン工事費（4栓以上）と同額を減額します。

⑤ 付帯工事費

1) 見積不要項目（上記①～④に含まれているもの）

- ・メーター取付費 ・メーターガス栓および取付費
- ・既設ガス管（供給管先行部分等）からの取出費
- ・普通支持工事費 ・防錆塗装費 ・絶縁継手（32A以下）

2) 見積項目

上記1)以外の項目は、付帯工事費単価表に基づき適用します。

ただし、単価表に記載がない項目については、別途見積とします。

⑥ 共通加算項目

1) 小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算、指定日工事加算等が必要な場合は適用します。

2) 諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算等を含みます）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事費は除きます。）

3) 消費税当等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

2. 増設工事単価および撤去工事単価

(1) 適用条件

増設工事単価は、内管の既設ガス設備の増設、取替、移設、ガス栓を増設する場合に適用します。

撤去工事単価は、既設ガス設備を撤去する場合に適用します。

(2) 単価項目および適用基準

① 基本工事費

1) 増設工事の場合は、既設ガス管からの取出し（活管分岐取出工事費は除きます。）および接続の工事費等を含み、工事1件につき単価適用します。

2) 撤去工事の場合は、既設ガス管の切断およびプラグ止めの工事費を含み、撤去単独工事の場合に工事1件につき単価適用します。（増設工事および新設工事に伴う撤去の場合は、撤去の基本工事費は適用しません。）

② 地中配管単価

地中配管に適用し、管径32A以下は管種口径一律単価とします。

合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

合計延長が12mを超える場合や、管径40A以上の配管は、延長単価を適用します。

③ 架空配管単価

架空配管に適用し、管径32A以下は管種口径一律単価とします。

合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

合計延長が12mを超える場合や、管径40A以上の配管は、延長単価を適用します。

④ ガス栓単価

ガス栓の増設に適用します。（ガス栓取付工事費を含みます。）

⑤ 配管撤去単価

配管を撤去する場合に適用し、管径32A以下は管種口径一律単価とします。

合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

合計延長が12mを超える場合や、管径40A以上の配管は、延長単価を適用します。

⑥ 配管位置替工事

配管位置替工事費は、「配管撤去単価+増設配管単価」を適用します。

ただし、既設ガス管再使用の場合は、ガス管材料分を別途減額します。

⑦ 付帯工事費

1) 見積不要項目（上記①～⑤に含まれているもの）

・既設ガス管からの取出費

ただし、既設ガス管の管径が80A以下かつ、取出工事が2箇所以上となる場合は、付帯工事費単価表に基づき取出工事費を適用します。なお、既設ガス管の管径が100A以上の場合は、別途見積とします。

・普通支持工事費 ・防錆塗装費 ・絶縁継手（32A以下）

2) 見積項目

上記1)以外の項目は、付帯工事費単価表に基づき適用します。

ただし、単価表に記載がない項目については、別途見積とします。

⑧ 共通加算項目

1) 小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算、指定工事日加算等が必要な場合は適用します。

2) 諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算等を含みます）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事費は除きます。）

3) 消費税当等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

II. 配管工事費およびガス栓工事費

1. 新設工事（1）戸建

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
基本工事費		メーター数	110,616	100,560	
基本工事費（フレキユニット）		メーター数	109,340	99,400	
基本工事費（CDフレキ）		メーター数	109,340	99,400	
メーター廻り40 A以上加算		メーター数	11,880	10,800	
地中配管単価	P E 管	25 A	m	5,423	4,930
		30 A			
		50 A	m	11,176	10,160
		75 A	m	17,105	15,550
	鋼管	32 A 以下	m	5,621	5,110
		40 A 以下	m	11,176	10,160
		50 A	m	12,056	10,960
		80 A	m	19,030	17,300
	CDフレキ	25 A	m	5,423	4,930
ガス栓ライン工事費		4 栓以上	ライン	19,800	18,000
		ライン減額	ライン	19,800	▲ 18,000
		2 口ライン加算	ライン	3,047	2,770
天井配管工事費加算		ライン	5,247	4,770	
ヘッダーケース A・B 取付工事費		個	9,108	8,280	
フレキ管ユニット化粧カバー		式	2,607	2,370	
戸建免震部配管一式		木製	式	34,023	30,930
		H鋼	式	34,023	30,930
タイプ B 10号フレキユニット加算		件	3,036	2,760	

II. 配管工事費およびガス栓工事費

1. 新設工事（2）集合

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
基本工事費		メーター数	89,782	81,620	
基本工事費（3階建）		メーター数	91,113	82,830	
メーター廻り40A以上加算		メーター数	11,880	10,800	
地中配管単価	PE管	25A	m	5,423	4,930
		30A			
		50A	m	11,176	10,160
		75A	m	17,105	15,550
	鋼管	32A以下	m	5,621	5,110
		40A	m	11,176	10,160
		50A	m	12,056	10,960
		80A	m	19,030	17,300
架空配管単価	白ガス管	32A以下	m	4,741	4,310
		40A	m	6,314	5,740
		50A	m	7,337	6,670
		80A	m	10,912	9,920
	塩ビライニング管	32A以下	m	4,840	4,400
		40A	m	7,667	6,970
		50A	m	8,877	8,070
		80A	m	12,859	11,690
	カラー鋼管	32A以下	m	4,840	4,400
		40A	m	7,986	7,260
		50A	m	9,251	8,410
		80A	m	13,255	12,050
ガス栓ライン工事費	4栓以上	ライン	19,800	18,000	
	ライン減額	ライン	19,800	▲ 18,000	
	2口ライン加算	ライン	3,047	2,770	
	15m超加算	m	1,980	1,800	
天井配管工事費加算		ライン	5,247	4,770	
分岐ガス栓	20A	個	2,552	2,320	
	25A	個	3,146	2,860	
	32A	個	4,466	4,060	
	40A	個	5,566	5,060	
	50A	個	10,483	9,530	
	80A	個	21,747	19,770	

2. 増設工事・撤去工事（1）増設工事

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
基本工事費		件	12,672	11,520	
地中 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	12,056	10,960
	3m超6m以下		式	39,688	36,080
	6m超9m以下		式	65,593	59,630
	9m超12m以下		式	93,247	84,770
	12m超		m	8,822	8,020
	P E 管	50 A	m	11,451	10,410
			m	17,534	15,940
			m	11,451	10,410
	カラー鋼管	50 A	m	11,451	10,410
			m	12,353	11,230
m			19,437	17,670	
架空 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	9,053	8,230
	3m超6m以下		式	31,339	28,490
	6m超9m以下		式	52,910	48,100
	9m超12m以下		式	73,788	67,080
	12m超		m	6,963	6,330
	白ガス管	40 A	m	7,887	7,170
			m	9,405	8,550
			m	13,860	12,600
	塩ビライニング管	40 A	m	9,020	8,200
			m	10,637	9,670
			m	15,499	14,090
	カラー鋼管	40 A	m	9,284	8,440
			m	10,934	9,940
			m	15,752	14,320

(円)

項目		記号	単位	税込単価	税抜単価	
1口 ガス栓	L B ホースガス栓	F1.2	316	個	4,796	4,360
	L B ホースガス栓	F2.1	320	個	4,796	4,360
	L B コンセントガス栓	F0.7	326	個	4,796	4,360
	L A コンセントガス栓	F0.7	544	個	4,796	4,360
	L A ホースガス栓	F2.1	510	個	4,796	4,360
	Y型ホースガス栓	F1.2	506	個	4,796	4,360
2口 ガス栓	L B ペアガス栓 (L)	F1.2 F0.7	366	個	7,403	6,730
	L B ペアガス栓 (R)	F1.2 F0.7	368	個	7,403	6,730
	L B 2口コンセントガス栓	F0.7	338	個	7,403	6,730
	L A ペアガス栓 (L)	F1.2 F0.7	526	個	7,403	6,730
	L A ペアガス栓 (R)	F1.2 F0.7	528	個	7,403	6,730
	L A 2口コンセントガス栓	F0.7	558	個	7,403	6,730
居室用	壁用埋込形ガス栓	F0.7	486	個	6,072	5,520
	床用埋込形ガス栓	F0.7	496	個	6,072	5,520
ガス コン セ ン ト	埋込型	C	405	個	6,072	5,520
		C2	423	個	7,403	6,730
		CE	415	個	6,072	5,520
		CE2	425	個	6,072	5,520
	テーブルコンロ用	C (T)	443	個	6,072	5,520
	床用		471	個	6,072	5,520
	屋外用		480	個	6,072	5,520
	薄型		472	個	6,072	5,520
	スリーブ型		434	個	6,072	5,520
	ケース型		578	個	6,072	5,520
			498	個	6,072	5,520
	自在型	1口	372	個	4,631	4,210
	自在型	2口	371	個	7,282	6,620

(円)

項目		記号	単位	税込単価	税抜単価		
ねじ ガス栓	ねじガス栓	15 A	156	個	4,323	3,930	
		20 A	197	個	4,323	3,930	
		25 A	198	個	4,323	3,930	
	フランジ付ねじガス栓	15 A	176	個	4,323	3,930	
		20 A	177	個	4,323	3,930	
	検査孔付ねじガス栓	15 A	166	個	4,323	3,930	
		20 A	167	個	4,323	3,930	
		25 A	168	個	4,323	3,930	
	機器 接続 ガス栓	機器接続ガス栓	15 A L	666	個	4,323	3,930
15 A I			676	個	4,323	3,930	
20 A I			677	個	4,323	3,930	
検査孔付機器接続ガス栓		15 A L	686	個	4,323	3,930	
		15 A I	696	個	4,323	3,930	
		20 A L	687	個	4,323	3,930	
		20 A I	697	個	4,323	3,930	
可とう管	L型可とう管ガス栓		608	個	4,323	3,930	
	L型可とう管ガス栓(フランジ付)		638	個	4,323	3,930	
	I型可とう管ガス栓		628	個	4,323	3,930	
取 替 用 ガ ス コ ン セ ン ト	ストレートガスコンセント	1口	390	個	4,840	4,400	
		2口	391	個	7,535	6,850	
	壁用	1口	091	個	5,423	4,930	
			092	個	5,423	4,930	
			093	個	6,160	5,600	
			094	個	6,160	5,600	
			087	個	5,423	4,930	
			088	個	5,423	4,930	
	スリーブ用	1口	085	個	7,062	6,420	
			086	個	7,062	6,420	
	ケコミ用	1口	089	個	7,062	6,420	
	床用	1口	095	個	6,391	5,810	
			096	個	6,391	5,810	
	壁用	2口	081	個	8,822	8,020	
			082	個	8,822	8,020	
			097	個	8,899	8,090	
			098	個	8,899	8,090	
			099	個	10,021	9,110	
			530	個	9,834	8,940	
	水切りファッショナブル取替部材			568	個	693	630
	壁埋込ファッショナブル取替部材			569	個	990	900

2. 増設工事・撤去工事（2）撤去工事

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
基本工事費			件	5,071	4,610
地中配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	2,937	2,670
	3m超6m以下		式	11,891	10,810
	6m超9m以下		式	19,943	18,130
	9m超12m以下		式	27,269	24,790
	12m超		m	2,673	2,430
	P E 管	50 A	m	3,828	3,480
		75 A	m	5,280	4,800
		その他地中配管	40 A	m	3,201
	50 A		m	3,817	3,470
	80 A		m	5,247	4,770
架空配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	2,167	1,970
	3m超6m以下		式	9,504	8,640
	6m超9m以下		式	17,160	15,600
	9m超12m以下		式	22,594	20,540
	12m超		m	2,134	1,940
	架空配管32 A 超	40 A	m	2,981	2,710
		50 A	m	3,465	3,150
		80 A	m	4,950	4,500

Ⅲ. 付帯工事費

1. 付帯工事

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価		
ガス管塗装	2回塗	40 A 以下	m	1,012	920	
		50 A	m	1,474	1,340	
		80 A	m	2,068	1,880	
	3回塗	40 A 以下	m	1,452	1,320	
		50 A	m	2,101	1,910	
		80 A	m	2,926	2,660	
埋設配管標示物		標示石	個	2,123	1,930	
		ポール・ピン・シート型	個	1,067	970	
供給管位置替工事		舗装道	m	37,642	34,220	
		砂利道	m	19,547	17,770	
敷地境界内の舗装掘削復旧費	掘削費	コンクリート	10cm未満	m ²	2,860	2,600
			10～20cm未満	m ²	6,666	6,060
			20～30cm未満	m ²	10,340	9,400
		アスファルト	10cm未満	m ²	2,035	1,850
			10～20cm未満	m ²	4,730	4,300
			20～30cm未満	m ²	7,337	6,670
	復旧費	コンクリート	05cm未満	m ²	5,544	5,040
			10cm未満	m ²	8,723	7,930
			10～20cm未満	m ²	12,683	11,530
			20～30cm未満	m ²	15,983	14,530
		アスファルト	10cm未満	m ²	8,723	7,930
			10～20cm未満	m ²	15,466	14,060
		20～30cm未満	m ²	17,699	16,090	
機械掘削加算			日	20,273	18,430	
内管深堀費		深さ0.6m～1.0m未満	m	1,518	1,380	
		深さ1.0m～1.5m未満	m	2,288	2,080	
よう壁内つぼ堀			m	10,450	9,500	
コンクリート床、壁溝堀費 * 1			m	3,817	3,470	
コンクリート床、壁貫通費 * 2		15cm未満	箇所	4,422	4,020	
		22cm未満	箇所	6,512	5,920	
		30cm未満	箇所	8,162	7,420	
サービスバルブ取付費		32 A	個	60,467	54,970	
		40 A	個	61,248	55,680	
		50 A	個	65,560	59,600	
		80 A	個	82,632	75,120	

* 1 : 深さおよび幅は10cm以内、モルタル仮復旧を含みます。

* 2 : タイル貫通、モルタル仮復旧を含みます。

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価	
箱入れ費 (モルタル仮復旧を含む)	貫通箱入れ		箇所	6,314	5,740	
	溝堀箱入れ		m	3,443	3,130	
	埋込型ガス栓箱入れ		個	4,796	4,360	
箱入れ跡 (モルタル仮復旧費)	貫通部など		箇所	1,067	970	
	溝堀部など		m	506	460	
基礎スリーブ設置費			箇所	4,356	3,960	
フレキ用配管モール加算			m	858	780	
燃料電池付帯工事費			個	4,752	4,320	
メーター 関係	メーター取付*1	7号以下	個	2,420	2,200	
	メーター位置替取付	10・15号	個	5,632	5,120	
	メーター取外	7号以下	個	1,562	1,420	
	メーター位置替取外	10・15号	個	2,882	2,620	
メーターガス栓・ 分岐ガス栓*2		20A	個	2,574	2,340	
		25A	個	3,091	2,810	
		32A	個	4,389	3,990	
		40A	個	5,566	5,060	
		50A	個	10,483	9,530	
		80A	個	21,747	19,770	
フレキ管取出工事		フレキ取出工事費*3	箇所	5,478	4,980	
		サテライトアダプター	箇所	9,768	8,880	
		プラスラインアダプター	箇所	3,608	3,280	
ねじ管・PE管からの 取出工事*3		露出	32A以下	箇所	5,478	4,980
			40A・50A	箇所	7,260	6,600
			80A	箇所	13,145	11,950
		地中	32A以下	箇所	8,250	7,500
			40A・50A	箇所	10,010	9,100
			75A	箇所	15,840	14,400
ヘッダー 工事	ヘッダー工事費		箇所	19,646	17,860	
	ヘッダー工事費(フレキユニット)		箇所	18,392	16,720	
	ヘッダー工事費(CDフレキ)		箇所	1,672	1,520	
	ヘッダー撤去費		箇所	5,874	5,340	
	ヘッダー位置替費*4		箇所	20,339	18,490	
CD管フレキ用付帯ヘッダー			箇所	1,672	1,520	

*1: 新設工事のメーター取付分は基本工事費に含みます。

*2: 新設工事のメーター上流近傍のメーターガス栓1個分は基本工事費に含みます。

*3: 取出し箇所数が2箇所以上となる場合に適用します。

*4: ヘッダー位置替費は、ヘッダー廻り材料を再利用できる場合に適用します。

2. 機器接続費関係

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価	
接続工事費			箇所	1,320	1,200	
金属可とう管取付費	屋内用	15 A	200 ℓ	本	5,995	5,450
		15 A	400 ℓ	本	6,721	6,110
		20 A	250 ℓ	本	7,205	6,550
		25 A	250 ℓ	本	10,252	9,320
	屋外用	15 A	200 ℓ	本	6,721	6,110
		15 A	250 ℓ	本	6,963	6,330
		15 A	400 ℓ	本	7,942	7,220
		15 A	600 ℓ	本	8,547	7,770
		20 A	200 ℓ	本	7,689	6,990
		20 A	250 ℓ	本	7,942	7,220
		20 A	400 ℓ	本	8,668	7,880
		20 A	600 ℓ	本	9,515	8,650
	25 A	300 ℓ	本	11,220	10,200	
	取付費のみ			本	1,287	1,170
強化ガスホース取付費	S型13Φ継手付	200 ℓ	本	5,720	5,200	
		300 ℓ	本	5,907	5,370	
		400 ℓ	本	6,061	5,510	
		500 ℓ	本	6,138	5,580	
		600 ℓ	本	6,303	5,730	
		700 ℓ	本	6,468	5,880	
		800 ℓ	本	6,809	6,190	
		900 ℓ	本	6,963	6,330	
		1000 ℓ	本	7,128	6,480	
		1300 ℓ	本	7,601	6,910	
		1500 ℓ	本	8,063	7,330	
	1800 ℓ	本	8,701	7,910		
	S型20Φ継手付	500 ℓ	本	11,462	10,420	
	S型13Φ片側継手付	500 ℓ	本	3,091	2,810	
		1000 ℓ	本	3,938	3,580	
L型自在アダプター			個	4,037	3,670	
取付費のみ			本	1,287	1,170	

IV. 共通加算項目

①小運搬加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所で、工事を行う建物と駐車位置が30m以上離れる場合、総見積額（高所配管、夜間工事、休日加算は含みません。）の10%を加算します。

②高所配管加算

配管作業の際に足場等を用いて床よりの高さが2.5m以上の高所を配管する場合、当該部分の配管費の20%を加算します。

③夜間工事加算

夜間（午後7時～翌朝6時）工事をする項目の見積単価（高所配管を含みます。）の40%を加算します。

④休日加算

お客さまのお申し込みにより、休日に行う工事は、該当する見積額（高所配管を含みます。）の15%を加算します。この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日をいいます。

⑤10営業日以内 施工加算（至急工事加算）

工事受付日から10営業日※以内に施工を行う場合に加算します。

(円)

項目	税込単価 (諸経費)	税抜単価 (諸経費)
10営業日以内 施工加算 (至急工事加算)	33,000	30,000

※営業日は、休日加算を適用しない平日（日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日を除く月曜日～金曜日）です。

11時59分までに工事受付した場合、受付日が0営業日、翌営業日が1営業日です。

12時00分以降に工事受付した場合、受付日の翌営業日が0営業日、翌々営業日が1営業日です。

⑥保全対策費

特定管種（白ガス管、白継手、アスファルトジュート巻鋼管）の埋設配管の入替・撤去を含む工事は、総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を加算します。

⑦待機加算

午後7時以降に待機を行った場合に、待機時間に応じた割増を別途加算します。待機時間とは、午後7時から工事を着手するまでの所要時間で、15分単位とします。加算額の算出は以下によります。

労務単価（4,200円／時間・人）×待機時間×待機人数

⑧基礎諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事は除きます。）

⑨割増諸経費

工期が12ヶ月以上のものは、別途に割増諸経費をいただきます。

⑩消費税等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

V. プラスライン工事（諸経費含む）

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積りに適用します。

- ① 露出部分の配管で、かつフレキ管によるガス栓1栓の増設工事
- ② 露出部分のフレキ配管で、かつガス栓1栓の撤去工事

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
配管工事費	3m未満	8A～15A 共通単価*1	式	27,500	25,000
	3m以上 6m未満		式	34,100	31,000
	6m以上10m未満		式	38,500	35,000
	10m以上15m未満		式	45,100	41,000
	3m未満	20A単価	式	37,400	34,000
	3m以上 6m未満		式	41,800	38,000
	6m以上10m未満		式	49,500	45,000
	10m以上15m未満		式	56,100	51,000
	3m未満	25A単価	式	38,500	35,000
	3m以上 6m未満		式	45,100	41,000
	6m以上10m未満		式	52,800	48,000
	10m以上15m未満		式	61,600	56,000
配管モールド加算	3m未満	8A～15A 共通単価	式	2,387	2,170
	3m以上 6m未満		式	4,246	3,860
	6m以上10m未満		式	5,709	5,190
	10m以上15m未満		式	7,172	6,520
アダプター取出加算	プラスライン	箇所	1,463	1,330	
	サテライト	箇所	6,996	6,360	
夜間工事加算		件	6,820	6,200	
休日加算		件	2,750	2,500	
撤去工事	10m未満	式	9,251	8,410	
	10m以上	式	11,891	10,810	
10営業日以内 施工加算*2		件	33,000	30,000	

注) 総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

* 1 : 配管が8Aの場合は、10m以上12m未満までとなります。

* 2 : 工事受付から10営業日以内に施工を行う場合に適用します。

VI. ガス栓取替工事

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積りに適用します。

ガス配管を伴わないガス栓の増設・取替・撤去工事

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
ガス栓増設・取替単価	1 栓目	式	12,100	11,000
	2 栓目以降* 1	式	7,700	7,000
ガス栓撤去単価	1 栓目	式	8,800	8,000
	2 栓目以降* 2	式	1,210	1,100
夜間工事加算		件	6,820	6,200
休日加算		件	2,750	2,500
指定日工事加算* 3	当日	件	13,200	12,000
	翌日	件	9,900	9,000
	2 営業日後	件	6,820	6,200
	3 営業日後	件	2,750	2,500

注) 総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

* 1 : ガス栓増設・取替 2 栓目以降は、7000円 (税抜) / 個を加算します。

* 2 : ガス栓撤去 2 栓目以降は、1100円 (税抜) / 個を加算します。

* 3 : 指定日工事加算については、工事受付から 3 営業日以内に工事を行う場合に適用します。

工事予定日は、お客さまと協議のうえ、決定します。

VII. その他

- ① 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。
- ② 見積金額には、法定福利費が含まれています。

備 考

本表の単価は、変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
(その他詳細については、当社へお問合せください。)

