

内 管 工 事 見 積 単 価 表

木質系建物

2026年4月1日

大 阪 ガ ス ネ ッ ト ワ ー ク 株 式 会 社

適用範囲

本単価表は、通常の木造建築（木質プレハブを含みます。）に係るガス内管工事の見積に適用します。

見積算定

工事費の算定にあたっては、消費税相当額を含まない税抜単価を用います。1円未満の端数処理により、税込単価を用いた場合とでは差異が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

目 次

I. 適用基準	
1. 新設工事単価	1
2. 増設工事単価および撤去工事単価	2
II. 配管工事費およびガス栓工事費	4
1. 新設工事	4
2. 増設工事・撤去工事	6
III. 付帯工事費	10
1. 付帯工事	10
2. 機器接続費関係	12
IV. 共通加算項目	13
V. プラスライン工事	15
VI. ガス栓取替工事	16
VII. その他	17

I. 適用基準

1. 新設工事単価

(1) 適用条件

新規にガスメーター（以下「メーター」といいます。）を取付ける工事で、敷地境界からヘッダーまでは鋼管またはP E管、ヘッダーからガス栓まではフレキ管で施工する場合に適用します。

(2) 戸建・集合区分

- ① 戸 建 メーター単数建物をいいます。（戸建住宅・店舗等）
- ② 集 合 メーター複数建物をいいます。（アパート・二世帯住宅等）

(3) 単価項目および適用基準

① 基本工事費

メーター廻り、ヘッダー廻りおよび、ガス栓ライン工事費一式でメーター1個につき単価適用します。ただし、集合で3階以上に配管する場合は、3階建基本工事費を適用します。

また、メーター廻り配管の管径が40A以上の場合、基本工事費に加えてメーター廻り40A以上加算を適用します。

なお、基本工事費に含むガス栓ライン工事費は、ヘッダー出側からガス栓までの配管工事・ガス栓取付工事および、メーターからヘッダーまでの埋設部で分岐し、ガス栓を取付ける工事3ライン分を含みます。

② 地中配管単価

敷地境界からヘッダーまでの地中配管に適用します。管径32A以下は口径一律単価とします。

③ 架空配管単価

敷地境界からヘッダーまでの架空配管に適用します。管径32A以下は口径一律単価とします。

④ ガス栓ライン工事費

ヘッダー出側からガス栓までの配管工事とガス栓取付工事および、メーターからヘッダーまでの埋設部で分岐し、ガス栓を取付ける工事に適用します。

1) ガス栓ライン工事費（4栓以上）

ガス栓ライン工事費が、メーター1個につき4栓以上となる場合に適用します。

2) ガス栓ライン工事費（2口ライン加算）

ガス栓の種類が2口ガス栓となる場合に適用します。

3) 天井配管方式による加算工事費

天井配管方式で施工する場合に、すべてのライン（ガス栓）に適用します。

4) 集合の場合かつ、ガス栓ラインが15m超となる場合は、ガス栓ライン工事費（15m超加算）を適用します。

注）ガス栓ライン工事費がメーター1個につきガス栓ライン数が3ライン（3栓）未満となる場合は、1ラインにつき、ガス栓ライン工事費（4栓以上）と同額を減額します。

⑤ 付帯工事費

1) 見積不要項目（上記①～④に含まれているもの）

- ・メーター取付費 ・メーターガス栓および取付費
- ・既設ガス管（供給管先行部分等）からの取出費
- ・普通支持工事費 ・防錆塗装費 ・絶縁継手（32A以下）

2) 見積項目

上記1)以外の項目は、付帯工事費単価表に基づき適用します。

ただし、単価表に記載がない項目については、別途見積とします。

⑥ 共通加算項目

1) 小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算、10営業日以内施工加算等が必要な場合は適用します。

2) 諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算等を含みます）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事費は除きます。）

3) 消費税当等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

2. 増設工事単価および撤去工事単価

（1）適用条件

増設工事単価は、内管の既設ガス設備の増設、取替、移設、ガス栓を増設する場合に適用します。

撤去工事単価は、既設ガス設備を撤去する場合に適用します。

（2）単価項目および適用基準

① 基本工事費

1) 増設工事の場合は、既設ガス管からの取出し（活管分岐取出工事費は除きます。）および接続の工事費等を含み、工事1件につき単価適用します。ただし、改装等工事（増築・改築、内装の模様替え・屋根のふき替え・間取りの変更・キッチンリフォーム等の既存建築物の修繕・変更及び模様替え）に伴うガス工事のうち小規模な工事の場合は、基本工事費（改装等工事用）を適用します。

2) 撤去工事の場合は、既設ガス管の切断およびプラグ止めの工事費を含み、撤去単独工事の場合に工事1件につき単価適用します。（増設工事および新設工事に伴う撤去の場合は、撤去の基本工事費は適用しません。）

② 地中配管単価

地中配管に適用し、管径32A以下は管種口径一律単価とします。

合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

合計延長が12mを超える場合や、管径40A以上の配管は、延長単価を適用します。

③ 架空配管単価

架空配管に適用し、管径32A以下は管種口径一律単価とします。

合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

合計延長が12mを超える場合や、管径40A以上の配管は、延長単価を適用します。

④ ガス栓単価

ガス栓の増設に適用します。（ガス栓取付工事費を含みます。）

⑤ 配管撤去単価

配管を撤去する場合に適用し、管径32A以下は管種口径一律単価とします。

合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

合計延長が12mを超える場合や、管径40A以上の配管は、延長単価を適用します。

⑥ 配管位置替工事

配管位置替工事費は、「配管撤去単価＋増設配管単価」を適用します。

ただし、既設ガス管再使用の場合は、ガス管材料分を別途減額します。

⑦ 付帯工事費

1) 見積不要項目（上記①～⑤に含まれているもの）

・既設ガス管からの取出費

ただし、既設ガス管の管径が80A以下かつ、取出工事が2箇所以上となる場合は、付帯工事費単価表に基づき取出工事費を適用します。なお、既設ガス管の管径が100A以上の場合は、別途見積とします。

・普通支持工事費 ・防錆塗装費 ・絶縁継手（32A以下）

2) 見積項目

上記1)以外の項目は、付帯工事費単価表に基づき適用します。

ただし、単価表に記載がない項目については、別途見積とします。

⑧ 共通加算項目

1) 小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算、指定工事日加算等が必要な場合は適用します。

2) 諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算等を含みます）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事費は除きます。）

3) 消費税当等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

Ⅱ．配管工事費およびガス栓工事費

１．新設工事（１）戸建

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
基本工事費			メーター数	125,389	113,990
基本工事費（フレキユニット）			メーター数	124,113	112,830
基本工事費（CDフレキ）			メーター数	124,113	112,830
メーター廻り40 A 以上加算			メーター数	13,486	12,260
地中配管単価	P E 管	25 A	m	6,160	5,600
		30 A			
		50 A	m	12,727	11,570
		75 A	m	19,338	17,580
	鋼管	32 A 以下	m	6,402	5,820
		40 A 以下	m	12,727	11,570
		50 A	m	13,728	12,480
		80 A	m	21,659	19,690
	CDフレキ	25 A	m	6,160	5,600
ガス栓ライン工事費		4 栓以上	ライン	22,539	20,490
		ライン減額	ライン	22,539	▲ 20,490
		2 口ライン加算	ライン	3,465	3,150
天井配管工事費加算			ライン	5,973	5,430
ヘッダーケース A ・ B 取付工事費			個	10,373	9,430
フレキ管ユニット化粧カバー			式	3,003	2,730
戸建免震部配管一式		木製	式	38,918	35,380
		H 鋼	式	38,918	35,380
タイプ B 10号フレキユニット加算			件	3,520	3,200

Ⅱ．配管工事費およびガス栓工事費

１．新設工事（２）集合

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
基本工事費			メーター数	101,321	92,110
基本工事費（3階建）			メーター数	103,774	94,340
メーター廻り40A以上加算			メーター数	13,486	12,260
地中配管単価	P E 管	25 A	m	6,160	5,600
		30A			
		50 A	m	12,727	11,570
		75 A	m	19,338	17,580
	鋼管	32 A 以下	m	6,402	5,820
		40 A	m	12,727	11,570
		50 A	m	13,728	12,480
		80 A	m	21,659	19,690
架空配管単価	白ガス管	32 A 以下	m	5,401	4,910
		40 A	m	7,172	6,520
		50 A	m	8,349	7,590
		80 A	m	12,430	11,300
	塩ビ ライニン グ管	32 A 以下	m	5,522	5,020
		40 A	m	8,712	7,920
		50 A	m	10,087	9,170
		80 A	m	14,619	13,290
	カラー 鋼管	32 A 以下	m	5,522	5,020
		40 A	m	9,075	8,250
		50 A	m	10,516	9,560
		80 A	m	15,070	13,700
ガス栓ライン工事費		4 栓以上	ライン	22,539	20,490
		ライン減額	ライン	22,539	▲ 20,490
		2 口ライン加算	ライン	3,465	3,150
		15m超加算	m	2,255	2,050
天井配管工事費加算			ライン	5,973	5,430
分岐ガス栓		20 A	個	2,882	2,620
		25 A	個	3,553	3,230
		32 A	個	5,082	4,620
		40 A	個	6,435	5,850
		50 A	個	12,144	11,040
		80 A	個	25,157	22,870

2. 増設工事・撤去工事（1）増設工事

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
基本工事費			件	14,421	13,110
基本工事費（改装等工事用）			件	34,331	31,210
地中 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	13,728	12,480
	3m超6m以下		式	44,880	40,800
	6m超9m以下		式	74,173	67,430
	9m超12m以下		式	105,413	95,830
	12m超		m	9,977	9,070
	P E 管	50 A	m	12,969	11,790
		75 A	m	19,822	18,020
	カラー鋼管	40 A	m	12,969	11,790
		50 A	m	14,069	12,790
		80 A	m	22,077	20,070
架空 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	10,241	9,310
	3m超6m以下		式	35,475	32,250
	6m超9m以下		式	59,917	54,470
	9m超12m以下		式	83,567	75,970
	12m超		m	7,909	7,190
	白ガス管	40 A	m	8,943	8,130
		50 A	m	10,681	9,710
		80 A	m	15,763	14,330
	塩ビライニング管	40 A	m	10,230	9,300
		50 A	m	12,067	10,970
		80 A	m	17,589	15,990
	カラー鋼管	40 A	m	10,538	9,580
		50 A	m	12,408	11,280
		80 A	m	17,886	16,260

(円)

項目			記号	単位	税込単価	税抜単価	
1 口 ガス栓	L B ホースガス栓		F1.2	316	個	5,654	5,140
	L B ホースガス栓		F2.1	320	個	5,654	5,140
	L B コンセントガス栓		F0.7	326	個	5,654	5,140
	L A コンセントガス栓		F0.7	544	個	5,654	5,140
	L A ホースガス栓		F2.1	510	個	5,654	5,140
	Y型ホースガス栓		F1.2	506	個	5,654	5,140
2 口 ガス栓	L B ペアガス栓（L）		F1.2 F0.7	366	個	9,097	8,270
	L B ペアガス栓（R）		F1.2 F0.7	368	個	9,097	8,270
	L B 2口コンセントガス栓		F0.7	338	個	9,097	8,270
	L A ペアガス栓（L）		F1.2 F0.7	526	個	9,097	8,270
	L A ペアガス栓（R）		F1.2 F0.7	528	個	9,097	8,270
	L A 2口コンセントガス栓		F0.7	558	個	9,097	8,270
居室用	壁用埋込形ガス栓		F0.7	486	個	7,436	6,760
	床用埋込形ガス栓		F0.7	496	個	7,436	6,760
ガ ス コ ン セ ン ト	埋込型	C	405	個	7,436	6,760	
		C2	423	個	9,097	8,270	
		CE	415	個	7,436	6,760	
		CE2	425	個	7,436	6,760	
	テーブルコンロ用		C（T）	443	個	7,436	6,760
	床用			471	個	7,436	6,760
	屋外用			480	個	7,436	6,760
	薄型			472	個	7,436	6,760
	スリーブ型			434	個	7,436	6,760
	ケース型			578	個	7,436	6,760
				498	個	7,436	6,760
	自在型		1 口	372	個	5,115	4,650
	自在型		2 口	371	個	7,865	7,150

(円)

項目			記号	単位	税込単価	税抜単価	
ねじ ガス栓	ねじガス栓	15 A	156	個	5,885	5,350	
		20 A	197	個	5,885	5,350	
		25 A	198	個	5,885	5,350	
	フランジ付ねじガス栓	15 A	176	個	5,885	5,350	
		20 A	177	個	5,885	5,350	
	検査孔付ねじガス栓	15 A	166	個	5,885	5,350	
		20 A	167	個	5,885	5,350	
		25 A	168	個	5,885	5,350	
機器 接続 ガス栓	機器接続ガス栓	15 A L	666	個	5,885	5,350	
		15 A I	676	個	5,885	5,350	
		20 A I	677	個	5,885	5,350	
	検査孔付機器接続ガス栓	15 A L	686	個	5,885	5,350	
		15 A I	696	個	5,885	5,350	
		20 A L	687	個	5,885	5,350	
		20 A I	697	個	5,885	5,350	
可とう管	L型可とう管ガス栓		608	個	5,885	5,350	
	L型可とう管ガス栓（フランジ付）		638	個	5,885	5,350	
	I型可とう管ガス栓		628	個	5,885	5,350	
取 替 用 ガ ス コ ン セ ン ト	ストレートガスコンセント	1 □	390	個	6,094	5,540	
		2 □	391	個	9,801	8,910	
	壁用	1 □	091	個	6,831	6,210	
			092	個	6,831	6,210	
			093	個	7,733	7,030	
			094	個	7,733	7,030	
			087	個	6,831	6,210	
			088	個	6,831	6,210	
			スリーブ用	1 □	085	個	8,096
	086	個			8,096	7,360	
	ケコミ用	1 □	089	個	8,063	7,330	
	床用	1 □	095	個	8,294	7,540	
			096	個	8,294	7,540	
	壁用	2 □	081	個	11,132	10,120	
			082	個	11,132	10,120	
			097	個	11,231	10,210	
			098	個	11,231	10,210	
			099	個	12,639	11,490	
			530	個	12,408	11,280	
	水切りファッショナブル取替部材			568	個	803	730
	壁埋込ファッショナブル取替部材			569	個	1,177	1,070

2. 増設工事・撤去工事（2）撤去工事

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
基本工事費			件	5,775	5,250
地中配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	3,311	3,010
	3m超6m以下		式	13,420	12,200
	6m超9m以下		式	22,506	20,460
	9m超12m以下		式	30,778	27,980
	12m超		m	3,014	2,740
	P E 管	50 A	m	4,323	3,930
		75 A	m	5,962	5,420
	その他地中配管	40 A	m	3,641	3,310
		50 A	m	4,345	3,950
		80 A	m	5,973	5,430
架空配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	2,442	2,220
	3m超6m以下		式	10,725	9,750
	6m超9m以下		式	19,360	17,600
	9m超12m以下		式	25,498	23,180
	12m超		m	2,409	2,190
	架空配管32 A 超	40 A	m	3,366	3,060
		50 A	m	3,905	3,550
		80 A	m	5,588	5,080

Ⅲ. 付帯工事費

1. 付帯工事

(円)

項目				単位	税込単価	税抜単価
ガス管塗装		2 回塗	40 A 以下	m	1,144	1,040
			50 A	m	1,661	1,510
			80 A	m	2,354	2,140
		3 回塗	40 A 以下	m	1,639	1,490
			50 A	m	2,376	2,160
			80 A	m	3,300	3,000
埋設配管標示物		標示石		個	2,453	2,230
		ポール・ピン・シート型		個	1,210	1,100
供給管位置替工事		舗装道		m	42,845	38,950
		砂利道		m	22,253	20,230
敷地境界内の舗装掘削復旧費	掘削費	コンクリート	10cm未満	m ²	3,223	2,930
			10～20cm未満	m ²	7,524	6,840
			20～30cm未満	m ²	11,671	10,610
		アスファルト	10cm未満	m ²	2,299	2,090
			10～20cm未満	m ²	5,335	4,850
			20～30cm未満	m ²	8,283	7,530
	復旧費	コンクリート	05cm未満	m ²	6,281	5,710
			10cm未満	m ²	9,845	8,950
			10～20cm未満	m ²	14,311	13,010
			20～30cm未満	m ²	18,040	16,400
		アスファルト	10cm未満	m ²	9,845	8,950
			10～20cm未満	m ²	17,457	15,870
		20～30cm未満	m ²	20,152	18,320	
機械掘削加算				日	22,968	20,880
内管深堀費		深さ0.6m～1.0m未満		m	1,716	1,560
		深さ1.0m～1.5m未満		m	2,585	2,350
よう壁内つぼ堀				m	11,792	10,720
コンクリート床、壁溝堀費＊1				m	4,345	3,950
コンクリート床、壁貫通費＊2			15cm未満	箇所	5,038	4,580
			22cm未満	箇所	7,513	6,830
			30cm未満	箇所	9,295	8,450
サービスバルブ取付費			32 A	個	69,146	62,860
			40 A	個	70,037	63,670
			50 A	個	75,031	68,210
			80 A	個	94,787	86,170

＊1：深さおよび幅は10cm以内、モルタル仮復旧を含みます。

＊2：タイル貫通、モルタル仮復旧を含みます。

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価	
箱入れ費 (モルタル仮復旧を含む)		貫通箱入れ	箇所	7,139	6,490	
		溝堀箱入れ	m	3,905	3,550	
		埋込型ガス栓箱入れ	個	5,412	4,920	
箱入れ跡 (モルタル仮復旧費)		貫通部など	箇所	1,210	1,100	
		溝堀部など	m	583	530	
基礎スリーブ設置費			箇所	4,939	4,490	
フレキ用配管モール加算			m	990	900	
燃料電池付帯工事費			個	5,621	5,110	
メーター 関係	メーター取付＊1	7号以下	個	2,805	2,550	
	メーター位置替取付	10・15号	個	6,413	5,830	
	メーター取外	7号以下	個	1,760	1,600	
	メーター位置替取外	10・15号	個	3,256	2,960	
メーターガス栓・ 分岐ガス栓＊2		20 A	個	2,992	2,720	
		25 A	個	3,575	3,250	
		32 A	個	5,082	4,620	
		40 A	個	6,567	5,970	
		50 A	個	12,144	11,040	
		80 A	個	25,157	22,870	
フレキ管取出工事		フレキ取出工事費＊3	箇所	6,325	5,750	
		サテライトアダプター	箇所	11,121	10,110	
		プラスラインアダプター	箇所	4,103	3,730	
ねじ管・P E 管からの 取出工事＊3		露出	32 A 以下	箇所	6,325	5,750
			40 A ・ 50 A	箇所	8,195	7,450
			80 A	箇所	14,839	13,490
		地中	32 A 以下	箇所	9,306	8,460
			40 A ・ 50 A	箇所	11,297	10,270
			75 A	箇所	18,040	16,400
ヘッダー 工事	ヘッダー工事費		箇所	22,385	20,350	
	ヘッダー工事費 (フレキユニット)		箇所	20,933	19,030	
	ヘッダー工事費 (C D フレキ)		箇所	1,892	1,720	
	ヘッダー撤去費		箇所	6,688	6,080	
	ヘッダー位置替費＊4		箇所	23,155	21,050	
C D 管フレキ用付帯ヘッダー			箇所	1,892	1,720	

＊1：新設工事のメーター取付分は基本工事費に含みます。

＊2：新設工事のメーター上流近傍のメーターガス栓1個分は基本工事費に含みます。

＊3：取出し箇所数が2箇所以上となる場合に適用します。

＊4：ヘッダー位置替費は、ヘッダー廻り材料を再利用できる場合に適用します。

2. 機器接続費関係

(円)

項目				単位	税込単価	税抜単価
接続工事費				箇所	1,485	1,350
金 属 可 と う 管 取 付 費	屋内用	15 A	200 ℓ	本	6,908	6,280
		15 A	400 ℓ	本	7,755	7,050
		20 A	250 ℓ	本	8,316	7,560
		25 A	250 ℓ	本	11,847	10,770
	屋外用	15 A	200 ℓ	本	7,755	7,050
		15 A	250 ℓ	本	8,030	7,300
		15 A	400 ℓ	本	9,163	8,330
		15 A	600 ℓ	本	9,867	8,970
		20 A	200 ℓ	本	8,877	8,070
		20 A	250 ℓ	本	9,163	8,330
		20 A	400 ℓ	本	10,010	9,100
		20 A	600 ℓ	本	10,989	9,990
		25 A	300 ℓ	本	12,969	11,790
取付費のみ			本	1,452	1,320	
強 化 ガ ス ホ ー ス 取 付 費	S 型13Φ継手付	200 ℓ	本	6,567	5,970	
		300 ℓ	本	6,787	6,170	
		400 ℓ	本	6,963	6,330	
		500 ℓ	本	7,051	6,410	
		600 ℓ	本	7,249	6,590	
		700 ℓ	本	7,436	6,760	
		800 ℓ	本	7,832	7,120	
		900 ℓ	本	8,008	7,280	
		1000 ℓ	本	8,195	7,450	
		1300 ℓ	本	8,723	7,930	
		1500 ℓ	本	9,262	8,420	
		1800 ℓ	本	9,999	9,090	
	S 型20Φ継手付	500 ℓ	本	13,233	12,030	
	S 型13Φ片側継手付	500 ℓ	本	3,553	3,230	
		1000 ℓ	本	4,521	4,110	
	L 型自在アダプター			個	4,642	4,220
	取付費のみ			本	1,452	1,320

IV. 共通加算項目

①小運搬加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所で、工事を行う建物と駐車位置が30m以上離れる場合、総見積額（高所配管、夜間工事、休日加算は含みません。）の10%を加算します。

②高所配管加算

配管作業の際に足場等を用いて床よりの高さが2.5m以上の高所を配管する場合、当該部分の配管費の20%を加算します。

③夜間工事加算

夜間（午後7時～翌朝6時）工事をする項目の見積単価（高所配管を含みます。）の40%を加算します。

④休日加算

お客さまのお申し込みにより、休日に行う工事は、該当する見積額（高所配管を含みます。）の15%を加算します。この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日をいいます。

⑤10営業日以内 施工加算（至急工事加算）

工事受付日から10営業日※以内に施工を行う場合に加算します。

(円)

項目	税込単価 (諸経費含)	税抜単価 (諸経費含)
10営業日以内 施工加算 (至急工事加算)	33,000	30,000

※営業日は、休日加算を適用しない平日（日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日を除く月曜日～金曜日）です。

11時59分までに工事受付した場合、受付日が0営業日、翌営業日が1営業日です。

12時00分以降に工事受付した場合、受付日の翌営業日が0営業日、翌々営業日が1営業日です。

⑥保全対策費

特定管種（白ガス管、白継手、アスファルトジュート巻鋼管）の埋設配管の入替・撤去を含む工事は、総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を加算します。

⑦待機加算

午後7時以降に待機を行った場合に、待機時間に応じた割増を別途加算します。待機時間とは、午後7時から工事を着手するまでの所要時間で、15分単位とします。加算額の算出は以下によります。

労務単価（4,200円／時間・人）×待機時間×待機人数

⑧基礎諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を諸経費として加算します。
（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事は除きます。）

⑨割増諸経費

工期が12ヶ月以上のものは、別途に割増諸経費をいただきます。

⑩消費税等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

V. プラスライン工事（諸経費含む）

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積に適用します。

- ① 露出部分の配管で、かつフレキ管によるガス栓 1 栓の増設工事
- ② 露出部分のフレキ配管で、かつガス栓 1 栓の撤去工事

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
配管工事費	3m未満	8A～15A 共通単価＊1	式	34,100	31,000
	3m以上 6m未満		式	42,900	39,000
	6m以上10m未満		式	48,400	44,000
	10m以上15m未満		式	56,100	51,000
	3m未満	20A 単価	式	47,300	43,000
	3m以上 6m未満		式	52,800	48,000
	6m以上10m未満		式	61,600	56,000
	10m以上15m未満		式	70,400	64,000
	3m未満	25A 単価	式	48,400	44,000
	3m以上 6m未満		式	56,100	51,000
	6m以上10m未満		式	66,000	60,000
	10m以上15m未満		式	77,000	70,000
配管 モール 加算	3m未満	8A～15A 共通単価	式	2,695	2,450
	3m以上 6m未満		式	4,796	4,360
	6m以上10m未満		式	6,446	5,860
	10m以上15m未満		式	8,096	7,360
アダプター取出加算		プラスライン	箇所	1,650	1,500
		サテライト	箇所	7,898	7,180
夜間工事加算			件	7,700	7,000
休日加算			件	3,300	3,000
撤去工事	10m未満		式	10,439	9,490
	10m以上		式	13,420	12,200
10営業日以内 施工加算＊2			件	33,000	30,000

注）総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

＊1：配管が8Aの場合は、10m以上12m未満までとなります。

＊2：工事受付から10営業日以内に施工を行う場合に適用します。

VI. ガス栓取替工事

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積に適用します。

ガス配管を伴わないガス栓の増設・取替・撤去工事

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
ガス栓増設・取替単価	1 栓目	式	15,400	14,000
	2 栓目以降 * 1	式	9,900	9,000
ガス栓撤去単価	1 栓目	式	11,000	10,000
	2 栓目以降 * 2	式	1,540	1,400
夜間工事加算		件	7,700	7,000
休日加算		件	3,300	3,000
指定日工事加算 * 3	当日	件	15,400	14,000
	翌日	件	11,000	10,000
	2 営業日後	件	7,700	7,000
	3 営業日後	件	3,300	3,000

注) 総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

* 1 : ガス栓増設・取替 2 栓目以降は、9000円(税抜)／個を加算します。

* 2 : ガス栓撤去 2 栓目以降は、1400円(税抜)／個を加算します。

* 3 : 指定日工事加算については、工事受付から 3 営業日以内に工事を行う場合に適用します。

工事予定日は、お客さまと協議のうえ、決定します。

VII. その他

- ① 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。
- ② 見積金額には、法定福利費が含まれています。

備 考

本表の単価は、変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
(その他詳細については、当社へお問合せください。)

