

内 管 工 事 見 積 単 価 表

木質系建物

2023年10月1日

大阪ガスネットワーク株式会社

適用範囲

本単価表は、通常の木造建築（木質プレハブを含みます。）に係るガス内管工事の見積りに適用します。

見積算定

工事費の算定にあたっては、消費税相当額を含まない税抜単価を用います。1円未満の端数処理により、税込単価を用いた場合とでは差異が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

目 次

I. 適用基準		
1. 新設工事単価	…	1
2. 増設工事単価および撤去工事単価	…	2
II. 配管工事費およびガス栓工事費	…	4
1. 新設工事	…	4
2. 増設工事・撤去工事	…	6
III. 付帯工事費	…	10
1. 付帯工事	…	10
2. 機器接続費関係	…	12
IV. 共通加算項目	…	13
V. プラスライン工事	…	15
VI. ガス栓取替工事	…	16
VII. その他	…	17

I. 適用基準

1. 新設工事単価

(1) 適用条件

新規にガスメーター（以下「メーター」といいます。）を取付ける工事で、敷地境界からヘッダーまでは鋼管またはPE管、ヘッダーからガス栓まではフレキ管で施工する場合に適用します。

(2) 戸建・集合区分

- ① 戸建 メーター単数建物をいいます。（戸建住宅・店舗等）
- ② 集合 メーター複数建物をいいます。（アパート・二世帯住宅等）

(3) 単価項目および適用基準

① 基本工事費

メーター廻り、ヘッダー廻りおよび、ガス栓ライン工事費一式でメーター1個につき単価適用します。ただし、集合で3階以上に配管する場合は、3階建基本工事費を適用します。

また、メーター廻り配管の管径が40A以上の場合、基本工事費に加えてメーター廻り40A以上加算を適用します。

なお、基本工事費に含むガス栓ライン工事費は、ヘッダー出側からガス栓までの配管工事・ガス栓取付工事および、メーターからヘッダーまでの埋設部で分岐し、ガス栓を取付ける工事3ライン分を含みます。

② 地中配管単価

敷地境界からヘッダーまでの地中配管に適用します。管径32A以下は口径一律単価とします。

③ 架空配管単価

敷地境界からヘッダーまでの架空配管に適用します。管径32A以下は口径一律単価とします。

④ ガス栓ライン工事費

ヘッダー出側からガス栓までの配管工事とガス栓取付工事および、メーターからヘッダーまでの埋設部で分岐し、ガス栓を取付ける工事に適用します。

1) ガス栓ライン工事費（4栓以上）

ガス栓ライン工事費が、メーター1個につき4栓以上となる場合に適用します。

2) ガス栓ライン工事費（2口ライン加算）

ガス栓の種類が2口ガス栓となる場合に適用します。

3) 天井配管方式による加算工事費

天井配管方式で施工する場合に、すべてのライン（ガス栓）に適用します。

4) 集合の場合かつ、ガス栓ラインが15m超となる場合は、ガス栓ライン工事費（15m超加算）を適用します。

注）ガス栓ライン工事費がメーター1個につきガス栓ライン数が3ライン（3栓）未満となる場合は、1ラインにつき、ガス栓ライン工事費（4栓以上）と同額を減額します。

⑤ 付帯工事費

1) 見積不要項目（上記①～④に含まれているもの）

- ・メーター取付費 ・メーターガス栓および取付費
- ・既設ガス管（供給管先行部分等）からの取出費
- ・普通支持工事費 ・防錆塗装費 ・絶縁継手（32A以下）

2) 見積項目

上記1)以外の項目は、付帯工事費単価表に基づき適用します。

ただし、単価表に記載がない項目については、別途見積とします。

⑥ 共通加算項目

1) 小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算、指定日工事加算等が必要な場合は適用します。

2) 諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算等を含みます）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事費は除きます。）

3) 消費税当等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

2. 増設工事単価および撤去工事単価

(1) 適用条件

増設工事単価は、内管の既設ガス設備の増設、取替、移設、ガス栓を増設する場合に適用します。

撤去工事単価は、既設ガス設備を撤去する場合に適用します。

(2) 単価項目および適用基準

① 基本工事費

1) 増設工事の場合は、既設ガス管からの取出し（活管分岐取出工事費は除きます。）および接続の工事費等を含み、工事1件につき単価適用します。

2) 撤去工事の場合は、既設ガス管の切断およびプラグ止めの工事費を含み、撤去単独工事の場合に工事1件につき単価適用します。（増設工事および新設工事に伴う撤去の場合は、撤去の基本工事費は適用しません。）

② 地中配管単価

地中配管に適用し、管径32A以下は管種口径一律単価とします。

合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

合計延長が12mを超える場合や、管径40A以上の配管は、延長単価を適用します。

③ 架空配管単価

架空配管に適用し、管径32A以下は管種口径一律単価とします。

合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

合計延長が12mを超える場合や、管径40A以上の配管は、延長単価を適用します。

④ ガス栓単価

ガス栓の増設に適用します。（ガス栓取付工事費を含みます。）

⑤ 配管撤去単価

配管を撤去する場合に適用し、管径32A以下は管種口径一律単価とします。

合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

合計延長が12mを超える場合や、管径40A以上の配管は、延長単価を適用します。

⑥ 配管位置替工事

配管位置替工事費は、「配管撤去単価+増設配管単価」を適用します。

ただし、既設ガス管再使用の場合は、ガス管材料分を別途減額します。

⑦ 付帯工事費

1) 見積不要項目（上記①～⑤に含まれているもの）

・既設ガス管からの取出費

ただし、既設ガス管の管径が80A以下かつ、取出工事が2箇所以上となる場合は、付帯工事費単価表に基づき取出工事費を適用します。なお、既設ガス管の管径が100A以上の場合は、別途見積とします。

・普通支持工事費 ・防錆塗装費 ・絶縁継手（32A以下）

2) 見積項目

上記1)以外の項目は、付帯工事費単価表に基づき適用します。

ただし、単価表に記載がない項目については、別途見積とします。

⑧ 共通加算項目

1) 小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算、指定工事日加算等が必要な場合は適用します。

2) 諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算等を含みます）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事費は除きます。）

3) 消費税当等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

II. 配管工事費およびガス栓工事費

1. 新設工事（1）戸建

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
基本工事費		メーター数	98,505	89,550	
基本工事費（フレキユニット）		メーター数	97,328	88,480	
基本工事費（CDフレキ）		メーター数	97,328	88,480	
メーター廻り40A以上加算		メーター数	10,571	9,610	
地中配管単価	PE管	25A	m	4,818	4,380
		30A			
		50A	m	9,922	9,020
		75A	m	15,202	13,820
	鋼管	32A以下	m	4,994	4,540
		40A以下	m	9,922	9,020
		50A	m	10,703	9,730
		80A	m	16,896	15,360
CDフレキ	25A	m	4,818	4,380	
ガス栓ライン工事費		4栓以上	ライン	17,589	15,990
		ライン減額	ライン	17,589	▲ 15,990
		2口ライン加算	ライン	2,706	2,460
天井配管工事費加算		ライン	4,664	4,240	
ヘッダーケースA・B取付工事費		個	8,085	7,350	
フレキ管ユニット化粧カバー		式	2,354	2,140	
戸建免震部配管一式		木製	式	28,380	25,800
		H鋼	式	28,380	25,800
タイプB10号フレキユニット加算		件	1,199	1,090	

II. 配管工事費およびガス栓工事費

1. 新設工事（2）集合

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
基本工事費		メーター数	79,739	72,490	
基本工事費（3階建）		メーター数	80,916	73,560	
メーター廻り40A以上加算		メーター数	10,571	9,610	
地中配管単価	PE管	25A	m	4,818	4,380
		30A			
		50A	m	9,922	9,020
		75A	m	15,202	13,820
	鋼管	32A以下	m	4,994	4,540
		40A	m	9,922	9,020
		50A	m	10,703	9,730
		80A	m	16,896	15,360
架空配管単価	白ガス管	32A以下	m	4,213	3,830
		40A	m	5,632	5,120
		50A	m	6,545	5,950
		80A	m	9,757	8,870
	塩ビライニング管	32A以下	m	4,312	3,920
		40A	m	6,842	6,220
		50A	m	7,920	7,200
		80A	m	11,473	10,430
	カラー鋼管	32A以下	m	4,312	3,920
		40A	m	7,128	6,480
		50A	m	8,250	7,500
		80A	m	11,825	10,750
ガス栓ライン工事費	4栓以上	ライン	17,589	15,990	
	ライン減額	ライン	17,589	▲ 15,990	
	2口ライン加算	ライン	2,706	2,460	
	15m超加算	m	1,760	1,600	
天井配管工事費加算		ライン	4,664	4,240	
分岐ガス栓	20A	個	2,266	2,060	
	25A	個	2,794	2,540	
	32A	個	3,971	3,610	
	40A	個	5,027	4,570	
	50A	個	9,295	8,450	
	80A	個	19,646	17,860	

2. 増設工事・撤去工事 (1) 増設工事

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
基本工事費		件	11,253	10,230	
地中 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	10,703	9,730
	3m超6m以下		式	35,288	32,080
	6m超9m以下		式	58,322	53,020
	9m超12m以下		式	82,896	75,360
	12m超		m	7,843	7,130
	P E 管	50 A	m	10,175	9,250
		75 A	m	15,587	14,170
		カラー鋼管	40 A	m	10,175
	カラー鋼管	50 A	m	10,967	9,970
		80 A	m	17,314	15,740
架空 配管単価		3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	5,060
	3m超6m以下	式		17,017	15,470
	6m超9m以下	式		29,601	26,910
	9m超12m以下	式		42,845	38,950
	12m超	m		4,257	3,870
	白ガス管	40 A	m	7,029	6,390
		50 A	m	8,382	7,620
		80 A	m	12,375	11,250
	塩ビライニング管	40 A	m	8,041	7,310
		50 A	m	9,482	8,620
80 A		m	13,816	12,560	
カラー鋼管	40 A	m	8,283	7,530	
	50 A	m	9,746	8,860	
	80 A	m	14,047	12,770	

(円)

項目		記号	単位	税込単価	税抜単価	
1口 ガス栓	L B ホースガス栓	F1.2	316	個	3,916	3,560
	L B ホースガス栓	F2.1	320	個	3,916	3,560
	L B コンセントガス栓	F0.7	326	個	3,916	3,560
	L A コンセントガス栓	F0.7	544	個	3,916	3,560
	L A ホースガス栓	F2.1	510	個	3,916	3,560
	Y型ホースガス栓	F1.2	506	個	3,916	3,560
2口 ガス栓	L B ペアガス栓 (L)	F1.2 F0.7	366	個	6,072	5,520
	L B ペアガス栓 (R)	F1.2 F0.7	368	個	6,072	5,520
	L B 2口コンセントガス栓	F0.7	338	個	6,072	5,520
	L A ペアガス栓 (L)	F1.2 F0.7	526	個	6,072	5,520
	L A ペアガス栓 (R)	F1.2 F0.7	528	個	6,072	5,520
	L A 2口コンセントガス栓	F0.7	558	個	6,072	5,520
居室用	壁用埋込形ガス栓	F0.7	486	個	4,972	4,520
	床用埋込形ガス栓	F0.7	496	個	4,972	4,520
ガス コン セ ン ト	埋込型	C	405	個	4,972	4,520
		C2	423	個	6,072	5,520
		CE	415	個	4,972	4,520
		CE2	425	個	4,972	4,520
	テーブルコンロ用	C (T)	443	個	4,972	4,520
	床用		471	個	4,972	4,520
	屋外用		480	個	4,972	4,520
	薄型		472	個	4,972	4,520
	スリーブ型		434	個	4,972	4,520
	ケース型		578	個	4,972	4,520
			498	個	4,972	4,520
	自在型	1口	372	個	3,795	3,450
	自在型	2口	371	個	5,973	5,430

(円)

項目		記号	単位	税込単価	税抜単価		
ねじ ガス栓	ねじガス栓	15 A	156	個	3,311	3,010	
		20 A	197	個	3,311	3,010	
		25 A	198	個	3,311	3,010	
	フランジ付ねじガス栓	15 A	176	個	3,311	3,010	
		20 A	177	個	3,311	3,010	
	検査孔付ねじガス栓	15 A	166	個	3,311	3,010	
		20 A	167	個	3,311	3,010	
		25 A	168	個	3,311	3,010	
	機器 接続 ガス栓	機器接続ガス栓	15 A L	666	個	3,311	3,010
15 A I			676	個	3,311	3,010	
20 A I			677	個	3,311	3,010	
検査孔付機器接続ガス栓		15 A L	686	個	3,311	3,010	
		15 A I	696	個	3,311	3,010	
		20 A L	687	個	3,311	3,010	
		20 A I	697	個	3,311	3,010	
可とう管	L型可とう管ガス栓		608	個	3,311	3,010	
	L型可とう管ガス栓(フランジ付)		638	個	3,311	3,010	
	I型可とう管ガス栓		628	個	3,311	3,010	
取 替 用 ガ ス コ ン セ ン ト	ストレートガスコンセント	1口	390	個	4,301	3,910	
		2口	391	個	6,677	6,070	
	壁用	1口	091	個	4,862	4,420	
			092	個	4,862	4,420	
			093	個	5,467	4,970	
			094	個	5,467	4,970	
			087	個	4,862	4,420	
			088	個	4,862	4,420	
	スリーブ用	1口	085	個	6,325	5,750	
			086	個	6,325	5,750	
	ケコミ用	1口	089	個	6,325	5,750	
	床用	1口	095	個	5,742	5,220	
			096	個	5,742	5,220	
	壁用	2口	081	個	7,931	7,210	
			082	個	7,931	7,210	
			097	個	7,997	7,270	
			098	個	7,997	7,270	
			099	個	9,009	8,190	
			530	個	8,844	8,040	
	水切りファッショナブル取替部材			568	個	616	560
	壁埋込ファッショナブル取替部材			569	個	847	770

2. 増設工事・撤去工事（2）撤去工事

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
基本工事費		件	4,499	4,090	
地中配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	2,607	2,370
	3m超6m以下		式	10,560	9,600
	6m超9m以下		式	17,710	16,100
	9m超12m以下		式	24,222	22,020
	12m超		m	2,376	2,160
	P E 管	50 A	m	3,399	3,090
		75 A	m	4,686	4,260
		その他地中配管	40 A	m	2,838
	50 A		m	3,388	3,080
	80 A		m	4,664	4,240
架空配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	1,925	1,750
	3m超6m以下		式	8,437	7,670
	6m超9m以下		式	15,235	13,850
	9m超12m以下		式	20,064	18,240
	12m超		m	1,892	1,720
	架空配管32 A 超	40 A	m	2,651	2,410
		50 A	m	3,080	2,800
		80 A	m	4,400	4,000

Ⅲ. 付帯工事費

1. 付帯工事

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価		
ガス管塗装	2回塗	40 A 以下	m	847	770	
		50 A	m	1,232	1,120	
		80 A	m	1,727	1,570	
	3回塗	40 A 以下	m	1,210	1,100	
		50 A	m	1,749	1,590	
		80 A	m	2,442	2,220	
埋設配管標示物	標示石	個	1,881	1,710		
	ポール・ピン・シート型	個	946	860		
供給管位置替工事	舗装道	m	33,429	30,390		
	砂利道	m	17,358	15,780		
敷地境界内の舗装掘削復旧費	掘削費	コンクリート	10cm未満	m ²	2,541	2,310
			10～20cm未満	m ²	5,918	5,380
			20～30cm未満	m ²	9,185	8,350
		アスファルト	10cm未満	m ²	1,804	1,640
			10～20cm未満	m ²	4,202	3,820
			20～30cm未満	m ²	6,512	5,920
	復旧費	コンクリート	05cm未満	m ²	4,928	4,480
			10cm未満	m ²	7,744	7,040
			10～20cm未満	m ²	11,264	10,240
			20～30cm未満	m ²	14,190	12,900
		アスファルト	10cm未満	m ²	7,744	7,040
			10～20cm未満	m ²	12,903	11,730
20～30cm未満	m ²	15,719	14,290			
機械掘削加算		日	16,907	15,370		
内管深堀費	深さ0.6m～1.0m未満	m	1,265	1,150		
	深さ1.0m～1.5m未満	m	2,035	1,850		
よう壁内つぼ堀		m	9,284	8,440		
コンクリート床、壁溝堀費*1		m	3,388	3,080		
コンクリート床、壁貫通費*2	15cm未満	箇所	3,927	3,570		
	22cm未満	箇所	5,786	5,260		
	30cm未満	箇所	7,249	6,590		
サービスバルブ取付費	32 A	個	54,197	49,270		
	40 A	個	54,901	49,910		
	50 A	個	58,795	53,450		
	80 A	個	74,228	67,480		

* 1：深さおよび幅は10cm以内、モルタル復旧を含みます。

* 2：タイル貫通、モルタル復旧を含みます。

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
箱入れ費 (モルタル仮復旧を含む)	貫通箱入れ	箇所	5,610	5,100	
	溝堀箱入れ	m	3,069	2,790	
	埋込型ガス栓箱入れ	個	4,257	3,870	
箱入れ跡 (モルタル仮復旧費)	貫通部など	箇所	946	860	
	溝堀部など	m	451	410	
フレキ用配管モール加算		m	759	690	
燃料電池付帯工事費		個	4,114	3,740	
メーター 関係	メーター取付*1	7号以下	個	2,145	1,950
		10・15号	個	3,938	3,580
	メーター取外	7号以下	個	1,386	1,260
		10・15号	個	2,563	2,330
メーターガス栓・ 分岐ガス栓*2	20A	個	2,266	2,060	
	25A	個	2,794	2,540	
	32A	個	3,971	3,610	
	40A	個	5,027	4,570	
	50A	個	9,295	8,450	
	80A	個	19,646	17,860	
フレキ管取出工事	フレキ取出工事費*3		箇所	4,862	4,420
	サテライトアダプター		箇所	8,679	7,890
	プラスラインアダプター		箇所	3,201	2,910
ねじ管・PE管からの 取出工事*3	露出	32A以下	箇所	4,862	4,420
		40A・50A	箇所	6,446	5,860
		80A	箇所	11,671	10,610
	地中	32A以下	箇所	7,326	6,660
		40A・50A	箇所	8,888	8,080
		75A	箇所	14,069	12,790
ヘッダー 工事	ヘッダー工事費		箇所	17,556	15,960
	ヘッダー工事費(フレキユニット)		箇所	16,335	14,850
	ヘッダー工事費(CDフレキ)		箇所	1,485	1,350
	ヘッダー撤去費		箇所	5,214	4,740
	ヘッダー位置替費*4		箇所	18,062	16,420
CD管フレキ用付帯ヘッダー		箇所	1,485	1,350	

*1: 新設工事のメーター取付分は基本工事費に含みます。

*2: 新設工事のメーター上流近傍のメーターガス栓1個分は基本工事費に含みます。

*3: 取出し箇所数が2箇所以上となる場合に適用します。

*4: ヘッダー位置替費は、ヘッダー廻り材料を再利用できる場合に適用します。

2. 機器接続費関係

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価	
接続工事費			箇所	1,177	1,070	
金属可とう管取付費	屋内用	15 A	200 ℓ	本	5,390	4,900
		15 A	400 ℓ	本	6,050	5,500
		20 A	250 ℓ	本	6,490	5,900
		25 A	250 ℓ	本	9,240	8,400
	屋外用	15 A	200 ℓ	本	6,050	5,500
		15 A	250 ℓ	本	6,270	5,700
		15 A	400 ℓ	本	7,150	6,500
		15 A	600 ℓ	本	7,700	7,000
		20 A	200 ℓ	本	6,930	6,300
		20 A	250 ℓ	本	7,150	6,500
		20 A	400 ℓ	本	7,810	7,100
		20 A	600 ℓ	本	8,580	7,800
	取付費のみ			本	1,144	1,040
	強化ガスホース取付費	S型13φ継手付	200 ℓ		本	5,137
300 ℓ				本	5,302	4,820
400 ℓ				本	5,445	4,950
500 ℓ				本	5,522	5,020
600 ℓ				本	5,665	5,150
700 ℓ				本	5,808	5,280
800 ℓ				本	6,116	5,560
900 ℓ				本	6,259	5,690
1000 ℓ				本	6,402	5,820
1300 ℓ				本	6,831	6,210
1500 ℓ				本	7,249	6,590
1800 ℓ				本	7,821	7,110
S型20φ継手付		500 ℓ	本	10,340	9,400	
S型13φ片側継手付		500 ℓ	本	2,783	2,530	
		1000 ℓ	本	3,542	3,220	
L型自在アダプター			個	3,630	3,300	
取付費のみ			本	1,144	1,040	

IV. 共通加算項目

①小運搬加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所で、工事を行う建物と駐車位置が30m以上離れる場合、総見積額（高所配管、夜間工事、休日加算は含みません。）の10%を加算します。

②高所配管加算

配管作業の際に足場等を用いて床よりの高さが2.5m以上の高所を配管する場合、当該部分の配管費の20%を加算します。

③夜間工事加算

夜間（午後7時～翌朝6時）工事をする項目の見積単価（高所配管を含みます。）の40%を加算します。

④休日加算

お客さまのお申し込みにより、休日に行う工事は、該当する見積額（高所配管を含みます。）の15%を加算します。この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日をいいます。

⑤指定日工事加算

工事受付から3営業日以内に工事を行う場合に適用します。ただし、工事予定日は、お客さまと協議のうえ決定します。加算額は以下によります。

工事日*1	税込単価	税抜単価
当日*2	24,200	22,000
翌日	16,940	15,400
2営業日後	10,890	9,900
3営業日後	4,840	4,400

*1：工事受付日（当社の事業所等で申し込みを受け付けた日）を基準とした工事日

*2：12時までに工事を受け付けた場合は、受付日を当日として取り扱う。

また、12時以降に工事を受け付けた場合は、受付日の翌日も当日として取り扱う。

翌日以降の適用の詳細については、以下によります。

受付時間 工事日	午前	午後
当日	当日	当日
翌日	翌日	当日
2営業日後	2営業日後	翌日
3営業日後	3営業日後	2営業日後
4営業日後	—	3営業日後

⑥保全対策費

特定管種（白ガス管、白継手、アスファルトジュート巻鋼管）の埋設配管の入替・撤去を含む工事は、総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を加算します。

⑦待機加算

午後7時以降に待機を行った場合に、待機時間に応じた割増を別途加算します。待機時間とは、午後7時から工事を着手するまでの所要時間で、15分単位とします。加算額の算出は以下によります。

労務単価（4,200円／時間・人）×待機時間×待機人数

⑧基礎諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事は除きます。）

⑨割増諸経費

工期が12ヶ月以上のものは、別途に割増諸経費をいただきます。

⑩消費税等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

V. プラスライン工事（諸経費含む）

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積りに適用します。

- ① 露出部分の配管で、かつフレキ管によるガス栓1栓の増設工事
- ② 露出部分のフレキ配管で、かつガス栓1栓の撤去工事

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
配管工事費	3m未満	8A～15A 共通単価*1	式	24,200	22,000
	3m以上 6m未満		式	30,250	27,500
	6m以上10m未満		式	34,100	31,000
	10m以上15m未満		式	39,600	36,000
	3m未満	20A単価	式	33,000	30,000
	3m以上 6m未満		式	37,400	34,000
	6m以上10m未満		式	44,000	40,000
	10m以上15m未満		式	49,500	45,000
	3m未満	25A単価	式	34,100	31,000
	3m以上 6m未満		式	39,600	36,000
	6m以上10m未満		式	47,300	43,000
	10m以上15m未満		式	55,000	50,000
配管モジュール加算	3m未満	8A～15A 共通単価	式	2,123	1,930
	3m以上 6m未満		式	3,773	3,430
	6m以上10m未満		式	5,071	4,610
	10m以上15m未満		式	6,369	5,790
アダプター取出加算		プラスライン	箇所	1,298	1,180
		サテライト	箇所	6,215	5,650
夜間工事加算			件	6,050	5,500
休日加算			件	2,420	2,200
撤去工事	10m未満		式	8,217	7,470
	10m以上		式	10,560	9,600
指定日工事加算*2	当日		件	26,620	24,200
	翌日		件	18,634	16,940
	2営業日後		件	11,979	10,890
	3営業日後		件	5,324	4,840

注) 総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

*1：配管が8Aの場合は、10m以上12m未満までとなります。

*2：指定日工事加算については、工事受付から3営業日以内に工事を行う場合に適用します。

工事予定日は、お客さまと協議のうえ、決定します。

VI. ガス栓取替工事

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積りに適用します。

ガス配管を伴わないガス栓の増設・取替・撤去工事

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
ガス栓増設・取替単価	1 栓目	式	11,000	10,000
	2 栓目以降* 1	式	6,600	6,000
ガス栓撤去単価	1 栓目	式	7,700	7,000
	2 栓目以降* 2	式	1,100	1,000
夜間工事加算		件	6,050	5,500
休日加算		件	2,420	2,200
指定日工事加算* 3	当日	件	12,100	11,000
	翌日	件	8,470	7,700
	2 営業日後	件	6,050	5,500
	3 営業日後	件	2,420	2,200

注) 総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

* 1 : ガス栓増設・取替 2 栓目以降は、6,000円 (税抜) /個を加算します。

* 2 : ガス栓撤去 2 栓目以降は、1,000円 (税抜) /個を加算します。

* 3 : 指定日工事加算については、工事受付から 3 営業日以内に工事を行う場合に適用します。

工事予定日は、お客さまと協議のうえ、決定します。

VII. その他

- ① 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。
- ② 見積金額には、法定福利費が含まれています。

備 考

本表の単価は、変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
(その他詳細については、当社へお問合せください。)

