

内 管 工 事 見 積 単 価 表

コンクリート系建物

2026年4月1日

大 阪 ガ ス ネ ッ ト ワ ー ク 株 式 会 社

適用範囲

本単価表は、鉄骨および鉄筋のコンクリート系建物（コンクリート性プレハブを含む）に係るガス内管工事見積に適用します。

なお、フレキ配管ガス栓別パック工事費（ガス栓 1 栓あたり工事費）は、新設鉄筋集合住宅（2 世帯住宅を除く）の住戸部分に適用します。

見積算定

工事費の算定にあたっては、消費税相当額を含まない税抜単価を用います。1 円未満の端数処理により、税込単価を用いた場合とでは差異が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

目 次

I. 配管工事費およびガス栓工事費

1. 新設工事単価	…	1
2. 増設工事・撤去工事単価	…	5
3. 特殊継手材料	…	8
4. ガス栓（取付費を含む）	…	9

II. 付帯工事費

…	12
---	----

1. 付帯工事	…	12
2. 機器接続費関係	…	21

III. 共通加算項目

…	22
---	----

IV. プラスライン工事

…	24
---	----

V. ガス栓取替工事

…	25
---	----

VI. その他

…	26
---	----

I. 配管工事費およびガス栓工事費

注1) 普通木造工事は、別冊の「木質系建物・内管工事見積単価表」によります。

注2) 配管階層が21層以上の建物および特殊構造物に配管する場合は、個々に見積りいたします。

注3) 鋳鉄管による配管工事を行う場合は、個々に見積りいたします。

1. 新設工事単価（1）ねじ配管

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
架空配管	白ガス管	15 A	m	7,920	7,200
		20 A	m	8,107	7,370
		25 A	m	8,558	7,780
		32 A	m	10,274	9,340
		40 A	m	10,428	9,480
		50 A	m	11,605	10,550
		80 A	m	17,402	15,820
		100 A	m	19,932	18,120
	塩ビライニング管	15 A	m	8,624	7,840
		20 A	m	8,811	8,010
		25 A	m	9,394	8,540
		32 A	m	11,099	10,090
		40 A	m	11,759	10,690
		50 A	m	13,134	11,940
		80 A	m	19,327	17,570
		100 A	m	22,077	20,070
	カラー鋼管	15 A	m	9,009	8,190
		20 A	m	9,350	8,500
		25 A	m	9,977	9,070
		32 A	m	11,748	10,680
		40 A	m	12,078	10,980
		50 A	m	13,519	12,290
		80 A	m	19,646	17,860

Ⅰ. 配管工事費およびガス栓工事費

1. 新設工事単価（２）フレキ配管

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
床ころがし・側壁・天井配管 ＊ 1	フレキ管	08 A	m	3,663	3,330
		10 A	m	5,049	4,590
		15 A	m	5,192	4,720
		20 A	m	5,302	4,820
		25 A	m	5,478	4,980
	さや管付 フレキ管＊ 2	08 A C D 16	m	4,015	3,650
		10 A C D 22	m	5,445	4,950
		15 A C D 25	m	5,621	5,110
		20 A C D 30	m	5,720	5,200
		25 A C D 36	m	5,929	5,390
コンジット配管 ＊ 3 ・ 4	ガス用 C D 管 配管費	08 A C D 22	m	1,375	1,250
		10 A C D 25	m	1,474	1,340
		15 A C D 28	m	1,683	1,530
		20 A C D 36	m	1,980	1,800
	フレキ管 配管費（通管）	08 A	m	2,838	2,580
		10 A	m	4,147	3,770
		15 A	m	4,477	4,070
		20 A	m	4,719	4,290
埋込型ガス栓箱入れ費＊ 5			箇所	5,412	4,920

＊１：フレキ管の支持工は配管費に含みます。

＊２：さや管付フレキ管は、下記のような、損傷を受けることが予想される場所等に使用します。

a.コンクリート増打および箱入、溝斫り内等

b.スラブ上に段差がある場合

c.1 階床下部分

＊３：直床スラブ内にガス用 C D 管（コンジット管）を敷設し、間仕切壁工事後にガス用 C D 管内にフレキ管を通貫する配管工法に適用します。

＊４：フレキ管 25 A はコンジット配管を適用できません。

＊５：モルタル仮復旧を含みます。

I. 配管工事費およびガス栓工事費

1. 新設工事単価（3）フレキ配管ガス栓別パック工事費（ガス栓1栓あたり工事費）

（円）

項目			記号	単位	税込単価	税抜単価
ガス コン セン ト	テーブル コンロ用	ガスコンセントC（T）	443	ライン	14,201	12,910
		ガスコンセントC 2	523	ライン	15,840	14,400
		ガスコンセント自在型1口	372	ライン	12,507	11,370
		ガスコンセント自在型2口	371	ライン	15,642	14,220
	埋込型	ガスコンセントC	405	ライン	12,705	11,550
		ガスコンセントC 2	423	ライン	15,840	14,400
		ガスコンセントC E	415	ライン	12,705	11,550
		ガスコンセントC E 2	425	ライン	12,705	11,550
		ガスコンセント床用	471	ライン	12,705	11,550
		薄型ガスコンセント	472	ライン	12,705	11,550
	ガスコンセントケース型		578	ライン	12,705	11,550
	ガスコンセント屋外用		480	ライン	12,705	11,550
機器接続 ガス栓	機器接続ガス栓	15 A L	666	ライン	11,825	10,750
		15 A I	676	ライン	11,825	10,750
	検査孔付 機器接続ガス栓	15 A L	686	ライン	11,825	10,750
		15 A I	696	ライン	11,825	10,750
1口 ガス栓	L B ホースガス栓ライン		316	ライン	12,683	11,530
	L B コンセントガス栓ライン		326	ライン	12,683	11,530
	L A コンセントガス栓ライン		544	ライン	12,683	11,530
	Y 型ホースガス栓ライン		506	ライン	12,683	11,530
2口 ガス栓	L B ペアガス栓（L）ライン		366	ライン	15,840	14,400
	L B ペアガス栓（R）ライン		368	ライン	15,840	14,400
	L B 2口コンセントガス栓ライン		338	ライン	15,840	14,400
	L A ペアガス栓（L）ライン		526	ライン	15,840	14,400
	L A ペアガス栓（R）ライン		528	ライン	15,840	14,400
	L A 2口コンセントガス栓ライン		558	ライン	15,840	14,400
埋込型 ガス栓	壁用埋込形ガス栓ライン		486	ライン	12,705	11,550
	床用埋込形ガス栓ライン		496	ライン	12,705	11,550
可とう管 ガス栓	L 型可とう管ガス栓ライン		608	ライン	11,825	10,750
	I 型可とう管ガス栓ライン		628	ライン	11,825	10,750

I. 配管工事費およびガス栓工事費

1. 新設工事単価（4）地中配管

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価
ねじ工法	15 A	m	7,216	6,560
	20 A	m	7,348	6,680
	25 A	m	7,898	7,180
	32 A	m	9,416	8,560
S G M工法	25 A	m	11,396	10,360
	32 A	m	12,694	11,540
	40 A	m	12,969	11,790
	50 A	m	14,069	12,790
	80 A	m	22,077	20,070
	100 A	0.6m未満	28,039	25,490
	埋設深度別	0.6m～1.0m未満	31,856	28,960
		1.0m～1.5m未満	33,253	30,230
P E 工法	25 A	m	9,768	8,880
	30 A	m	10,835	9,850
	50 A	m	12,969	11,790
	75 A	m	19,822	18,020
	100 A	0.6m未満	26,763	24,330
	埋設深度別	0.6m～1.0m未満	29,777	27,070
		1.0m～1.5m未満	32,109	29,190
	150 A	0.6m未満	36,388	33,080
	埋設深度別	0.6m～1.0m未満	39,413	35,830
		1.0m～1.5m未満	41,734	37,940
	200 A	0.6m未満	43,439	39,490
	埋設深度別	0.6m～1.0m未満	46,453	42,230
		1.0m～1.5m未満	52,074	47,340
	300 A	0.6m未満	73,381	66,710
	埋設深度別	0.6m～1.0m未満	75,350	68,500
		1.0m～1.5m未満	82,566	75,060

1. 配管工事費およびガス栓工事費

2. 増設工事・撤去工事単価（1）増設工事＊1

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
基本工事費			件	14,421	13,110
基本工事費（改装等工事用）＊2			件	34,331	31,210
地中 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	13,728	12,480
	3m超6m以下		式	44,880	40,800
	6m超9m以下		式	74,173	67,430
	9m超12m以下		式	105,413	95,830
	12m超		m	9,977	9,070
	P E 管	50 A	m	12,969	11,790
		75 A	m	19,822	18,020
	100 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	26,763	24,330
		0.6m～1.0m未満	m	29,777	27,070
		1.0m～1.5m未満	m	32,109	29,190
	150 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	36,388	33,080
		0.6m～1.0m未満	m	39,413	35,830
		1.0m～1.5m未満	m	41,734	37,940
	200 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	43,439	39,490
		0.6m～1.0m未満	m	46,453	42,230
		1.0m～1.5m未満	m	52,074	47,340
	300 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	73,381	66,710
		0.6m～1.0m未満	m	75,350	68,500
		1.0m～1.5m未満	m	82,566	75,060
	カラー鋼管	40 A	m	12,969	11,790
		50 A	m	14,069	12,790
		80 A	m	22,077	20,070
	100 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	28,039	25,490
		0.6m～1.0m未満	m	31,856	28,960
		1.0m～1.5m未満	m	33,253	30,230

＊1：配管位置替工事においては、2. 増設工事・撤去工事単価の「配管単価＋撤去単価」を適用します。

＊2：増築・改築、内装の模様替え・屋根のふき替え・間取りの変更・キッチンリフォーム等の既存建築物の修繕・変更及び模様替えに伴うガス工事のうち小規模な工事の場合に適用します

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価
架空 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	10,241	9,310
	3m超6m以下		式	35,475	32,250
	6m超9m以下		式	59,917	54,470
	9m超12m以下		式	83,567	75,970
	12m超		m	7,909	7,190
	白ガス管	40 A	m	10,428	9,480
		50 A	m	11,605	10,550
		80 A	m	17,402	15,820
		100 A	m	19,932	18,120
	塩ビライニング管	40 A	m	11,759	10,690
		50 A	m	13,134	11,940
		80 A	m	19,327	17,570
		100 A	m	22,077	20,070
	カラー鋼管	40 A	m	12,078	10,980
		50 A	m	13,519	12,290
		80 A	m	19,646	17,860

2. 増設工事・撤去工事単価（2）撤去工事

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
基本工事費			件	5,775	5,250
地中配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	3,311	3,010
	3m超6m以下		式	13,420	12,200
	6m超9m以下		式	22,506	20,460
	9m超12m以下		式	30,778	27,980
	12m超		m	3,014	2,740
	P E 管	50 A	m	4,334	3,940
		75 A	m	5,984	5,440
		100 A	m	12,298	11,180
		150 A	m	12,551	11,410
		200 A	m	14,894	13,540
		300 A	m	15,928	14,480
	その他地中配管	40 A	m	3,641	3,310
		50 A	m	4,345	3,950
		80 A	m	5,973	5,430
		100 A	m	12,287	11,170
架空配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	2,860	2,600
	3m超6m以下		式	11,429	10,390
	6m超9m以下		式	19,767	17,970
	9m超12m以下		式	27,555	25,050
	12m超		m	2,596	2,360
	架空配管32 A 超	40 A	m	3,465	3,150
		50 A	m	4,125	3,750
		80 A	m	6,281	5,710
		100 A	m	7,150	6,500

3. 特殊継手材料

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
絶縁継手	15 A	式	946	860
	20 A	式	2,354	2,140
	25 A	式	1,452	1,320
	32 A	式	1,958	1,780
	40 A	式	2,453	2,230
	50 A	式	3,223	2,930
	80 A	式	7,810	7,100
	100 A	式	13,871	12,610
S G M伸縮接手	25 A	式	98,120	89,200
	32 A	式	102,465	93,150
	40 A	式	103,972	94,520
	50 A	式	118,965	108,150
	80 A	式	129,756	117,960

4. ガス栓（取付費を含む）

（円）

項目			記号	単位	税込単価	税抜単価	
1 口 ガス栓	L B ホースガス栓		F1.2	316	個	5,654	5,140
	L B ホースガス栓		F2.1	320	個	5,654	5,140
	L B コンセントガス栓		F0.7	326	個	5,654	5,140
	L A コンセントガス栓		F0.7	544	個	5,654	5,140
	L A ホースガス栓		F2.1	510	個	5,654	5,140
	Y 型ホースガス栓		F1.2	506	個	5,654	5,140
2 口 ガス栓	L B ペアガス栓（L）		F1.2 F0.7	366	個	9,097	8,270
	L B ペアガス栓（R）		F1.2 F0.7	368	個	9,097	8,270
	L B 2 口コンセントガス栓		F0.7	338	個	9,097	8,270
	L A ペアガス栓（L）		F1.2 F0.7	526	個	9,097	8,270
	L A ペアガス栓（R）		F1.2 F0.7	528	個	9,097	8,270
	L A 2 口コンセントガス栓		F0.7	558	個	9,097	8,270
居室用	壁用埋込形ガス栓		F0.7	486	個	7,436	6,760
	床用埋込形ガス栓		F0.7	496	個	7,436	6,760
ガ ス コ ン セ ン ト	埋込型	C	405	個	7,436	6,760	
		C2	423	個	9,097	8,270	
		CE	415	個	7,436	6,760	
		CE2	425	個	7,436	6,760	
	テーブルコンロ用		C（T）	443	個	7,436	6,760
	床用			471	個	7,436	6,760
	屋外用			480	個	7,436	6,760
	薄型			472	個	7,436	6,760
	スリーブ型			434	個	7,436	6,760
	ケース型			578	個	7,436	6,760
				498	個	7,436	6,760
	自在型		1 口	372	個	5,115	4,650
	自在型		2 口	371	個	7,865	7,150

(円)

項目			記号	単位	税込単価	税抜単価
ねじ ガス栓	ねじガス栓	15 A	156	個	5,885	5,350
		20 A	197	個	5,885	5,350
		25 A	198	個	5,885	5,350
	フランジ付ねじガス栓	15 A	176	個	5,885	5,350
		20 A	177	個	5,885	5,350
	検査孔付ねじガス栓	15 A	166	個	5,885	5,350
		20 A	167	個	5,885	5,350
		25 A	168	個	5,885	5,350
機器 接続 ガス栓	機器接続ガス栓	15 A L	666	個	5,885	5,350
		15 A I	676	個	5,885	5,350
		20 A I	677	個	5,885	5,350
	検査孔付機器接続ガス栓	15 A L	686	個	5,885	5,350
		15 A I	696	個	5,885	5,350
		20 A L	687	個	5,885	5,350
		20 A I	697	個	5,885	5,350
可とう管	L型可とう管ガス栓		608	個	5,885	5,350
	L型可とう管ガス栓（フランジ付）		638	個	5,885	5,350
	I型可とう管ガス栓		628	個	5,885	5,350
取 替 用 ガ ス コ ン セ ン ト	ストレートガスコンセント	1口	390	個	6,094	5,540
		2口	391	個	9,801	8,910
	壁用	1口	091	個	6,831	6,210
			092	個	6,831	6,210
			093	個	7,733	7,030
			094	個	7,733	7,030
			087	個	6,831	6,210
			088	個	6,831	6,210
	スリーブ用	1口	085	個	8,096	7,360
			086	個	8,096	7,360
	ケコミ用	1口	089	個	8,063	7,330
	床用	1口	095	個	8,294	7,540
			096	個	8,294	7,540
	壁用	2口	081	個	11,132	10,120
			082	個	11,132	10,120
			097	個	11,231	10,210
			098	個	11,231	10,210
			099	個	12,639	11,490
			530	個	12,408	11,280

(円)

項目		記号	単位	税込単価	税抜単価
メーターガス栓・分岐ガス栓	20 A	-	個	2,992	2,720
	25 A	-	個	3,575	3,250
	32 A	-	個	5,082	4,620
	40 A	-	個	6,567	5,970
	50 A	-	個	12,144	11,040
	80 A	-	個	25,157	22,870
水切固定継手金具	-	-	個	2,354	2,140

Ⅱ. 付帯工事費

1. 付帯工事

(1) メーター取付費・取外費

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価
メーター 関係	メーター取付 メーター位置替取付	7号以下 * 1	個	2,805	2,550
		10～16号 * 2	個	6,413	5,830
		25～30号	個	8,646	7,860
		40～120号	個	13,057	11,870
	メーター取外 メーター位置替取外	7号以下 * 1	個	1,760	1,600
		10～16号 * 2	個	3,256	2,960
		25～30号	個	4,730	4,300
		40～120号	個	6,765	6,150

* 1 : 10号家庭用タイプBを含みます。

* 2 : 10号家庭用タイプBを除きます。

(2) 鉄管連絡器具取付費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
鉄管連絡器具取付費	20 A 以下	箇所	7,150	6,500
	25 A ～ 32 A	箇所	10,109	9,190
	40 A ～ 50 A	箇所	16,104	14,640
	80 A	箇所	19,305	17,550
	100 A	箇所	30,206	27,460

(3) 内管取出工事費

①フレキ管・ねじ管・PE管からの取出し * 1

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価
フレキ管からの 取出工事	フレキ取出費		箇所	6,325	5,750
	サテライトアダプター		箇所	11,121	10,110
	プラスラインアダプター		箇所	4,103	3,730
ねじ管・P E 管からの 取出工事	露出	32 A 以下	箇所	6,325	5,750
		40 A ・ 50 A	箇所	8,195	7,450
		80 A	箇所	14,839	13,490
	地中	32 A 以下	箇所	9,306	8,460
		40 A ・ 50 A	箇所	11,297	10,270
		75 A	箇所	18,040	16,400

* 1 : 既設建物における増設変工事の場合は、既設ガス管からの取出し箇所数が2箇所以上となる場合に適用します。

②100 Aねじ管・P L Pからの取出し

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価
ねじ管からの 取出工事	取出管100 A 以下 (露出)		箇所	29,205	26,550
	取出管	H G M継手 1 個	箇所	33,154	30,140
	100 A	H G M継手 2 個	箇所	50,710	46,100
P L P からの取出工事費			箇所	33,462	30,420

③P E 管からの100 A以上からの取出費

1) E F サービスチー取出費

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価
元管サイズ100 A	取出管サイズ30 A 以下		箇所	22,143	20,130
	取出管サイズ50 A		箇所	25,267	22,970
	取出管サイズ75 A		箇所	32,637	29,670
元管サイズ150 A	取出管サイズ30 A 以下		箇所	22,110	20,100
	取出管サイズ50 A		箇所	25,564	23,240
	取出管サイズ75 A		箇所	33,396	30,360
元管サイズ200 A	取出管サイズ30 A 以下		箇所	23,463	21,330
	取出管サイズ50 A		箇所	27,225	24,750
	取出管サイズ75 A		箇所	36,696	33,360
元管サイズ300 A	取出管サイズ30 A 以下		箇所	44,297	40,270
	取出管サイズ50 A		箇所	44,297	40,270
	取出管サイズ75 A		箇所	59,158	53,780

2) 切取り取出し費

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価
元管サイズ100 A	取出管サイズ75 A		箇所	71,225	64,750
	取出管サイズ100 A		箇所	71,225	64,750
元管サイズ150 A	取出管サイズ100 A		箇所	91,949	83,590
	取出管サイズ150 A		箇所	91,949	83,590
元管サイズ200 A	取出管サイズ100 A		箇所	135,894	123,540
	取出管サイズ150 A		箇所	135,894	123,540
	取出管サイズ200 A		箇所	135,894	123,540
元管サイズ300 A	取出管サイズ200 A		箇所	244,211	222,010
	取出管サイズ300 A		箇所	244,211	222,010

④活管分岐取出工事費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
活管分岐取出工事費	20 A	箇所	9,009	8,190
	25 A	箇所	10,351	9,410
	32 A	箇所	12,771	11,610
	40 A	箇所	16,423	14,930
	50 A	箇所	18,150	16,500
	80 A	箇所	31,955	29,050
	100 A	箇所	50,424	45,840

⑤特装管（鋳鉄管）からの取出費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
元管サイズ100 A	サドル取出費	箇所	31,515	28,650
	クランプ取出費	箇所	41,162	37,420
元管サイズ150 A	サドル取出費	箇所	34,881	31,710
	クランプ取出費	箇所	49,434	44,940
元管サイズ200 A	サドル取出費	箇所	40,216	36,560
	クランプ取出費	箇所	61,897	56,270
元管サイズ300 A	サドル取出費	箇所	57,563	52,330
穿孔取出費		箇所	24,442	22,220

(4) 特殊材料関係費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
支持工 （ブラケット支持）	80A以下	箇所	8,250	7,500	
	100 A	箇所	11,660	10,600	
メーター支持金具		箇所	6,820	6,200	
メーター支持金具直付け		箇所	1,595	1,450	
割座金	25 A 以下	箇所	385	350	
	32 A ～40 A	箇所	583	530	
	50 A	箇所	825	750	
	80 A	箇所	1,331	1,210	
ガス管塗装	2 回塗	40 A 以下	m	1,144	1,040
		50 A	m	1,661	1,510
		80 A	m	2,354	2,140
		100A	m	2,915	2,650
	3 回塗	40 A 以下	m	1,639	1,490
		50 A	m	2,376	2,160
		80 A	m	3,300	3,000
		100 A	m	4,092	3,720

(5) 斫り・貫通関係費

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価
コンク リート 床、壁貫 通費 * 1	貫通厚さ	80 A 以下	箇所	5,038	4,580
	15cm未満	100 A	箇所	6,699	6,090
	貫通厚さ	80 A 以下	箇所	7,513	6,830
	22cm未満	100 A	箇所	10,076	9,160
	貫通厚さ	80 A 以下	箇所	9,295	8,450
	30cm未満	100 A	箇所	12,166	11,060
コンクリート床、壁溝堀費 * 2			m	4,345	3,950
箱入れ費 (モルタル仮復旧を含む)		貫通箱入れ	箇所	7,139	6,490
		溝堀箱入れ	m	3,905	3,550
		埋込型ガス栓箱入れ	個	5,412	4,920
箱入れ跡 (モルタル仮復旧費)		貫通部など	箇所	1,210	1,100
		溝堀部など	m	583	530

* 1 : タイル貫通、モルタル仮復旧を含みます。

* 2 : 深さおよび幅は10 c m以内。モルタル仮復旧を含みます。

(円)

項目				単位	税込単価	税抜単価
敷地境界内の舗装掘削復旧費	掘削費	コンクリート	10cm未満	m ²	3,223	2,930
			10～20cm未満	m ²	7,524	6,840
			20～30cm未満	m ²	11,671	10,610
		アスファルト	10cm未満	m ²	2,299	2,090
			10～20cm未満	m ²	5,335	4,850
			20～30cm未満	m ²	8,283	7,530
	復旧費	コンクリート	05cm未満	m ²	6,281	5,710
			05～10cm未満	m ²	9,845	8,950
			10～20cm未満	m ²	14,311	13,010
			20～30cm未満	m ²	18,040	16,400
		アスファルト	10cm未満	m ²	9,845	8,950
			10～20cm未満	m ²	17,457	15,870
			20～30cm未満	m ²	20,152	18,320
機械掘削加算				日	22,968	20,880
カリッタ費用一切	コンクリート	10cm未満	m	1,859	1,690	
		10～20cm未満	m	3,795	3,450	
		20～30cm未満	m	8,173	7,430	
	アスファルト	10cm未満	m	869	790	
		10～20cm未満	m	1,485	1,350	
		20～30cm未満	m	3,927	3,570	
内管工事しっくい・モルタル修理費				m	2,057	1,870
ダイヤモンドカッター使用貫通費		1箇所	箇所	37,103	33,730	
		2箇所	箇所	23,188	21,080	
		3箇所	箇所	18,557	16,870	
		4箇所	箇所	18,150	16,500	
		5箇所	箇所	17,457	15,870	
		6～9箇所	箇所	16,104	14,640	
		10箇所以上	箇所	16,423	14,930	
ダイヤモンドカッター貫通跡本復旧費				箇所	2,530	2,300
よう壁内つぼ堀				m	11,792	10,720
内管深堀費		深さ0.6m～1.0m未満	m	1,716	1,560	
		深さ1.0m～1.5m未満	m	2,585	2,350	

（６）土砂入替関係費

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
土砂入替費 (80 A 以下) * 1	山砂・切込砂利入替、碎石敷布		m	2,992	2,720
	川砂・碎石入替		m	3,476	3,160
土砂入替費 (100 A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	5,852	5,320
		0.6m以上1.0m未満	m	10,307	9,370
		1.0m以上1.5m未満	m	14,773	13,430
	川砂 入替	0.6m未満	m	6,787	6,170
		0.6m以上1.0m未満	m	11,957	10,870
		1.0m以上1.5m未満	m	17,116	15,560
土砂入替費 (150 A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	7,018	6,380
		0.6m以上1.0m未満	m	11,990	10,900
		1.0m以上1.5m未満	m	17,358	15,780
	川砂 入替	0.6m未満	m	7,777	7,070
		0.6m以上1.0m未満	m	13,321	12,110
		1.0m以上1.5m未満	m	18,865	17,150
土砂入替費 (200 A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	7,931	7,210
		0.6m以上1.0m未満	m	13,244	12,040
		1.0m以上1.5m未満	m	20,075	18,250
	川砂 入替	0.6m未満	m	8,723	7,930
		0.6m以上1.0m未満	m	14,696	13,360
		1.0m以上1.5m未満	m	20,691	18,810
土砂入替費 (300 A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	10,373	9,430
		0.6m以上1.0m未満	m	18,194	16,540
		1.0m以上1.5m未満	m	25,872	23,520
	川砂 入替	0.6m未満	m	11,660	10,600
		0.6m以上1.0m未満	m	20,009	18,190
		1.0m以上1.5m未満	m	29,722	27,020
矢板打工事費			m	7,931	7,210

* 1：路面復旧は別途見積ります。なお、土砂入替は全量入替の単価。

（７）供給管位置替工事費

（円）

項目	単位	税込単価	税抜単価
供給管位置替工事費（舗装道）	m	42,845	38,950
供給管位置替工事費（砂利道）	m	22,253	20,230

(8) 供給管随伴の先行一部内管工事費 (宅地内引込工事)

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
供給管随伴の先行一部 内管工事費 * 1	30 A 以下	箇所	9,009	8,190
	50 A	箇所	11,099	10,090
	75 A	箇所	13,893	12,630

* 1 : 敷地境界からの引込延長が 1 m 以内に適用します。

1 m を超える場合、超過延長分には地中配管工事費を別途見積ります。

(9) サービスバルブ取付・位置替費 * 1

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
サービスバルブ取付費	30・32 A	個	69,146	62,860
	40 A	個	70,037	63,670
	50 A	個	75,031	68,210
	75・80 A	個	94,787	86,170
	100 A	個	218,229	198,390
	150 A	個	330,902	300,820
	200 A	個	386,298	351,180
サービスバルブ位置替費		個	44,946	40,860

* 1 : プロテクター取付費を含みます。

(1 0) ボールバルブ新增設・位置替・撤去工事費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
新增設	25 A	個	18,007	16,370
	40 A	個	23,144	21,040
	50 A	個	44,704	40,640
	80 A	個	69,916	63,560
	100 A	個	103,807	94,370
位置替	25 A	個	5,368	4,880
	40 A	個	5,368	4,880
	50 A	個	5,368	4,880
	80 A	個	8,877	8,070
	100 A	個	13,475	12,250
撤去	25 A	個	1,452	1,320
	40 A	個	1,452	1,320
	50 A	個	1,452	1,320
	80 A	個	2,717	2,470
	100 A	個	4,125	3,750

(1 1) その他

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
調査堀費		m ²	24,442	22,220
エアパージ・点火試験費		戸	737	670
埋設配管標示物	標示石	個	2,453	2,230
	ポール・ピン・シート型	個	1,210	1,100
エキスパンション継手	32 A	個	167,739	152,490
	50 A	個	206,371	187,610
	80 A	個	303,028	275,480
業務用自動ガス遮断装置 新設＊１	20 A	個	101,761	92,510
	25 A	個	101,937	92,670
	32 A	個	107,690	97,900
	40 A	個	113,256	102,960
	50 A ①	個	167,739	152,490
	50 A ②	個	181,401	164,910
	80 A	個	203,258	184,780
業務用自動ガス遮断装置 取替＊２	20 A	個	135,300	123,000
	25 A	個	135,740	123,400
	32 A	個	141,020	128,200
	40 A	個	145,640	132,400
	50 A ①	個	267,190	242,900
	50 A ②	個	319,000	290,000
	80 A	個	276,870	251,700

＊１：遮断弁・操作器の本体および取付費を含みます。（信号線結線費込）

＊２：遮断弁・操作器の本体および取外・芯合せ・取付費を含みます。（信号線結線費込）

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
ガスパーシ費＊１	基本費	件	48,345	43,950
	系統費	式	4,774	4,340
ガードマン費		人・日	35,035	31,850
非破壊診断費＊２		式	41,723	37,930
フレキ用配管モール加算	15 A 以下	m	990	900
	20・25 A	m	3,586	3,260

＊１：１物件につき、基本費および10系統を１単位として系統費を適用します。

配管調査が必要な場合、チッソを用いる場合は、別途見積ります。

＊２：５箇所を１単位として適用します。

2. 機器接続費関係

(円)

項目				単位	税込単価	税抜単価
接続工事費				箇所	1,485	1,350
金属可とう管取付費	屋内用	15 A	200 ℓ	本	6,908	6,280
		15 A	400 ℓ	本	7,755	7,050
		20 A	250 ℓ	本	8,316	7,560
		25 A	250 ℓ	本	11,847	10,770
	屋外用	15 A	200 ℓ	本	7,755	7,050
		15 A	250 ℓ	本	8,030	7,300
		15 A	400 ℓ	本	9,163	8,330
		15 A	600 ℓ	本	9,867	8,970
		20 A	200 ℓ	本	8,877	8,070
		20 A	250 ℓ	本	9,163	8,330
		20 A	400 ℓ	本	10,010	9,100
		20 A	600 ℓ	本	10,989	9,990
		25 A	300 ℓ	本	12,969	11,790
	取付費のみ			本	1,452	1,320
強化ガスホース取付費	S 型13Φ継手付	200 ℓ	本	6,567	5,970	
		300 ℓ	本	6,787	6,170	
		400 ℓ	本	6,963	6,330	
		500 ℓ	本	7,051	6,410	
		600 ℓ	本	7,249	6,590	
		700 ℓ	本	7,436	6,760	
		800 ℓ	本	7,832	7,120	
		900 ℓ	本	8,008	7,280	
		1000 ℓ	本	8,195	7,450	
		1300 ℓ	本	8,723	7,930	
		1500 ℓ	本	9,262	8,420	
		1800 ℓ	本	9,999	9,090	
	S 型20Φ継手付		500 ℓ	本	13,233	12,030
	S 型13Φ片側継手付	500 ℓ	本	3,553	3,230	
		1000 ℓ	本	4,521	4,110	
	L 型自在アダプター			個	4,642	4,220
	取付費のみ			本	1,452	1,320

Ⅲ. 共通加算項目

①小運搬加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所で、工事を行う建物と駐車位置が30m以上離れる場合、総見積額（高所配管、夜間工事、休日加算は含みません。）の10%を加算します。

②高所配管加算

配管作業の際に足場等を用いて床よりの高さが2.5m以上の高所を配管する場合、当該部分の配管費の20%を加算します。

③夜間工事加算

夜間（午後7時～翌朝6時）工事をする項目の見積単価（高所配管を含みます。）の40%を加算します。

④休日加算

お客さまのお申し込みにより、休日に行う工事は、該当する見積額（高所配管を含みます。）の15%を加算します。この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日をいいます。

⑤10営業日以内 施工加算（至急工事加算）

工事受付日から10営業日※以内に施工を行う場合に加算します。

(円)

項目	税込単価 (諸経費含)	税抜単価 (諸経費含)
10営業日以内 施工加算 (至急工事加算)	33,000	30,000

※営業日は、休日加算を適用しない平日（日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日を除く月曜日～金曜日）です。

11時59分までに工事受付した場合、受付日が0営業日、翌営業日が1営業日です。

12時00分以降に工事受付した場合、受付日の翌営業日が0営業日、翌々営業日が1営業日です。

⑥保全対策費

特定管種（白ガス管、白継手、アスファルトジュート巻鋼管）の埋設配管の入替・撤去を含む工事は、総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を加算します。

⑦待機加算

午後7時以降に待機を行った場合に、待機時間に応じた割増を別途加算します。待機時間とは午後7時から工事を着手するまでの所要時間で、15分単位とします。加算額の算出は以下によります。

労務単価（4,200円／時間・人）×待機時間×待機人数

⑧基礎諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を諸経費として加算します。
（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事は除きます。）

⑨割増諸経費

工期が12ヶ月以上のものは、別途に割増諸経費をいただきます。

⑩消費税等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

Ⅳ. プラスライン工事（諸経費含む）

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積に適用します。

- ① 露出部分の配管で、かつフレキ管によるガス栓 1 栓の増設工事
- ② 露出部分のフレキ配管で、かつガス栓 1 栓の撤去工事

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
配管工事費	3m未満	8A～15A 共通単価＊1	式	34,100	31,000
	3m以上 6m未満		式	42,900	39,000
	6m以上10m未満		式	48,400	44,000
	10m以上15m未満		式	56,100	51,000
	3m未満	20A単価	式	47,300	43,000
	3m以上 6m未満		式	52,800	48,000
	6m以上10m未満		式	61,600	56,000
	10m以上15m未満		式	70,400	64,000
	3m未満	25A単価	式	48,400	44,000
	3m以上 6m未満		式	56,100	51,000
	6m以上10m未満		式	66,000	60,000
	10m以上15m未満		式	77,000	70,000
配管モール加算	3m未満	8A～15A 共通単価	式	2,695	2,450
	3m以上 6m未満		式	4,796	4,360
	6m以上10m未満		式	6,446	5,860
	10m以上15m未満		式	8,096	7,360
アダプター取出加算		プラスライン	箇所	1,650	1,500
		サテライト	箇所	7,898	7,180
夜間工事加算			件	7,700	7,000
休日加算			件	3,300	3,000
撤去工事	10m未満		式	10,439	9,490
	10m以上		式	13,420	12,200
10営業日以内 施工加算＊2			件	33,000	30,000

注）総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

＊1：配管が8Aの場合は、10m以上12m未満までとなります。

＊2：工事受付から10営業日以内に施工を行う場合に適用します。

VI. ガス栓取替工事

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積に適用します。

ガス配管を伴わないガス栓の増設・取替・撤去工事

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
ガス栓増設・取替単価	1 栓目	式	15,400	14,000
	2 栓目以降 * 1	式	9,900	9,000
ガス栓撤去単価	1 栓目	式	11,000	10,000
	2 栓目以降 * 2	式	1,540	1,400
夜間工事加算		件	7,700	7,000
休日加算		件	3,300	3,000
指定日工事加算 * 3	当日	件	15,400	14,000
	翌日	件	11,000	10,000
	2 営業日後	件	7,700	7,000
	3 営業日後	件	3,300	3,000

注) 総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

* 1 : ガス栓増設・取替 2 栓目以降は、9000円（税抜）／個を加算します。

* 2 : ガス栓撤去 2 栓目以降は、1400円（税抜）／個を加算します。

* 3 : 指定日工事加算については、工事受付から 3 営業日以内に工事を行う場合に適用します。

工事予定日は、お客さまと協議のうえ、決定します。

VI. その他

- ① 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。
- ② 見積金額には、法定福利費が含まれています。

備 考

本表の単価は、変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
(その他詳細については、当社へお問合せください。)

