

内 管 工 事 見 積 単 価 表

コンクリート系建物

2023年10月1日

大阪ガスネットワーク株式会社

適用範囲

本単価表は、鉄骨および鉄筋のコンクリート系建物（コンクリート性プレハブを含む）に係るガス内管工事見積に適用します。

なお、フレキ配管ガス栓別パック工事費（ガス栓1栓あたり工事費）は、新設鉄筋集合住宅（2世帯住宅を除く）の住戸部分に適用します。

見積算定

工事費の算定にあたっては、消費税相当額を含まない税抜単価を用います。1円未満の端数処理により、税込単価を用いた場合とでは差異が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

目次

I. 配管工事費およびガス栓工事費	
1. 新設工事単価	… 1
2. 増設工事・撤去工事単価	… 5
3. 特殊継手材料	… 8
4. ガス栓（取付費を含む）	… 9
II. 付帯工事費	… 12
1. 付帯工事	… 12
2. 機器接続費関係	… 21
III. 共通加算項目	… 22
IV. プラスライン工事	… 24
V. ガス栓取替工事	… 25
VI. その他	… 26

I. 配管工事費およびガス栓工事費

注1) 普通木造工事は、別冊の「木質系建物・内管工事見積単価表」によります。

注2) 配管階層が21層以上の建物および特殊構造物に配管する場合は、個々に見積りいたします。

注3) 鋳鉄管による配管工事を行う場合は、個々に見積りいたします。

1. 新設工事単価（1）ねじ配管

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
架空配管	白ガス管	15 A	m	6,226	5,660
		20 A	m	6,369	5,790
		25 A	m	6,721	6,110
		32 A	m	8,074	7,340
		40 A	m	8,195	7,450
		50 A	m	9,119	8,290
		80 A	m	13,662	12,420
		100 A	m	15,642	14,220
	塩ビライニング管	15 A	m	6,776	6,160
		20 A	m	6,919	6,290
		25 A	m	7,381	6,710
		32 A	m	8,723	7,930
		40 A	m	9,240	8,400
		50 A	m	10,318	9,380
		80 A	m	15,191	13,810
		100 A	m	17,314	15,740
	カラー鋼管	15 A	m	7,073	6,430
		20 A	m	7,348	6,680
		25 A	m	7,832	7,120
		32 A	m	9,229	8,390
		40 A	m	9,493	8,630
		50 A	m	10,615	9,650
		80 A	m	15,433	14,030

Ⅰ. 配管工事費およびガス栓工事費

1. 新設工事単価（２）フレキ配管

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
床ころがし・側壁・天井配管 * 1	フレキ管	08 A	m	2,882	2,620
		10 A	m	3,971	3,610
		15 A	m	4,081	3,710
		20 A	m	4,169	3,790
		25 A	m	4,312	3,920
	さや管付フレキ管* 2	08 A C D16	m	3,157	2,870
		10 A C D22	m	4,279	3,890
		15 A C D25	m	4,411	4,010
		20 A C D30	m	4,499	4,090
		25 A C D36	m	4,653	4,230
コンジット配管 * 3・4	ガス用C D管配管費	08 A C D22	m	1,078	980
		10 A C D25	m	1,155	1,050
		15 A C D28	m	1,320	1,200
		20 A C D36	m	1,562	1,420
	フレキ管配管費（通管）	08 A	m	2,233	2,030
		10 A	m	3,256	2,960
		15 A	m	3,520	3,200
		20 A	m	3,707	3,370
埋込型ガス栓箱入れ費* 5		箇所	4,257	3,870	

* 1：フレキ管の支持工は配管費に含みます。

* 2：さや管付フレキ管は、下記のような、損傷を受けることが予想される場所等に使用します。

a.コンクリート増打および箱入、溝斫り内等

b.スラブ上に段差がある場合

c.1階床下部分

* 3：直床スラブ内にガス用C D管（コンジット管）を敷設し、間仕切壁工事後にガス用C D管内にフレキ管を通貫する配管工法に適用します。

* 4：フレキ管25 Aはコンジット配管を適用できません。

* 5：モルタル仮復旧を含みます。

Ⅰ. 配管工事費およびガス栓工事費

1. 新設工事単価 (3) フレキ配管ガス栓別パック工事費 (ガス栓1栓あたり工事費)

(円)

項目		記号	単位	税込単価	税抜単価	
ガス コン セン ト	テーブル コンロ用	ガスコンセントC (T)	443	ライン	11,110	10,100
		ガスコンセントC2	523	ライン	12,342	11,220
		ガスコンセント自在型1口	372	ライン	9,790	8,900
		ガスコンセント自在型2口	371	ライン	12,243	11,130
	埋込型	ガスコンセントC	405	ライン	9,900	9,000
		ガスコンセントC2	423	ライン	12,342	11,220
		ガスコンセントCE	415	ライン	9,900	9,000
		ガスコンセントCE2	425	ライン	9,900	9,000
		ガスコンセント床用	471	ライン	9,900	9,000
		薄型ガスコンセント	472	ライン	9,900	9,000
ガスコンセントケース型		578	ライン	9,900	9,000	
ガスコンセント屋外用		480	ライン	9,900	9,000	
機器接続 ガス栓	機器接続ガス栓	15A L	666	ライン	9,251	8,410
		15A I	676	ライン	9,251	8,410
	検査孔付 機器接続ガス栓	15A L	686	ライン	9,251	8,410
		15A I	696	ライン	9,251	8,410
1口 ガス栓	LBホースガス栓ライン		316	ライン	9,922	9,020
	LBコンセントガス栓ライン		326	ライン	9,922	9,020
	LAコンセントガス栓ライン		544	ライン	9,922	9,020
	Y型ホースガス栓ライン		506	ライン	9,922	9,020
2口 ガス栓	LBペアガス栓(L)ライン		366	ライン	12,342	11,220
	LBペアガス栓(R)ライン		368	ライン	12,342	11,220
	LB2口コンセントガス栓ライン		338	ライン	12,342	11,220
	LAペアガス栓(L)ライン		526	ライン	12,342	11,220
	LAペアガス栓(R)ライン		528	ライン	12,342	11,220
	LA2口コンセントガス栓ライン		558	ライン	12,342	11,220
埋込型 ガス栓	壁用埋込形ガス栓ライン		486	ライン	9,900	9,000
	床用埋込形ガス栓ライン		496	ライン	9,900	9,000
可とう管 ガス栓	L型可とう管ガス栓ライン		608	ライン	9,251	8,410
	I型可とう管ガス栓ライン		628	ライン	9,251	8,410

Ⅰ. 配管工事費およびガス栓工事費

1. 新設工事単価（４）地中配管

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
ねじ工法	15 A	m	5,643	5,130	
	20 A	m	5,764	5,240	
	25 A	m	6,193	5,630	
	32 A	m	7,392	6,720	
S G M工法	25 A	m	8,965	8,150	
	32 A	m	9,977	9,070	
	40 A	m	10,175	9,250	
	50 A	m	10,967	9,970	
	80 A	m	17,314	15,740	
	100 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	22,000	20,000
		0.6m～1.0m未満	m	24,937	22,670
		1.0m～1.5m未満	m	26,103	23,730
P E 工法	25 A	m	7,678	6,980	
	30 A	m	8,525	7,750	
	50 A	m	10,175	9,250	
	75 A	m	15,587	14,170	
	100 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	21,043	19,130
		0.6m～1.0m未満	m	23,430	21,300
		1.0m～1.5m未満	m	25,256	22,960
	150 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	28,622	26,020
		0.6m～1.0m未満	m	30,998	28,180
		1.0m～1.5m未満	m	32,824	29,840
	200 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	34,155	31,050
		0.6m～1.0m未満	m	36,531	33,210
		1.0m～1.5m未満	m	38,357	34,870
	300 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	53,944	49,040
		0.6m～1.0m未満	m	58,751	53,410
		1.0m～1.5m未満	m	64,383	58,530

1. 配管工事費およびガス栓工事費

2. 増設工事・撤去工事単価 (1) 増設工事 * 1

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価
基本工事費			件	11,253	10,230
地中 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	10,703	9,730
	3m超6m以下		式	35,288	32,080
	6m超9m以下		式	58,322	53,020
	9m超12m以下		式	82,896	75,360
	12m超		m	7,843	7,130
	P E 管	50 A	m	10,175	9,250
		75 A	m	15,587	14,170
	100 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	21,043	19,130
		0.6m～1.0m未満	m	23,430	21,300
		1.0m～1.5m未満	m	25,256	22,960
	150 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	28,622	26,020
		0.6m～1.0m未満	m	30,998	28,180
		1.0m～1.5m未満	m	32,824	29,840
	200 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	34,155	31,050
		0.6m～1.0m未満	m	36,531	33,210
		1.0m～1.5m未満	m	38,357	34,870
	300 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	53,944	49,040
		0.6m～1.0m未満	m	58,751	53,410
		1.0m～1.5m未満	m	64,383	58,530
	カラー鋼管	40 A	m	10,175	9,250
50 A		m	10,967	9,970	
80 A		m	17,314	15,740	
100 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	22,000	20,000	
	0.6m～1.0m未満	m	24,937	22,670	
	1.0m～1.5m未満	m	26,103	23,730	

* 1 : 配管位置替工事においては、2. 増設工事・撤去工事単価の「配管単価+撤去単価」を適用します。

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
架空 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	8,052	7,320
	3m超6m以下		式	27,896	25,360
	6m超9m以下		式	47,102	42,820
	9m超12m以下		式	65,692	59,720
	12m超		m	6,193	5,630
	白ガス管	40 A	m	8,195	7,450
		50 A	m	9,119	8,290
		80 A	m	13,662	12,420
		100 A	m	15,642	14,220
	塩ビライニング管	40 A	m	9,240	8,400
		50 A	m	10,318	9,380
		80 A	m	15,191	13,810
		100 A	m	17,314	15,740
	カラー鋼管	40 A	m	9,493	8,630
		50 A	m	10,615	9,650
		80 A	m	15,433	14,030

2. 増設工事・撤去工事単価（2）撤去工事

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
基本工事費		件	4,499	4,090	
地中配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	2,607	2,370
	3m超6m以下		式	10,560	9,600
	6m超9m以下		式	17,710	16,100
	9m超12m以下		式	24,222	22,020
	12m超		m	2,376	2,160
	P E 管	50 A	m	3,410	3,100
		75 A	m	4,708	4,280
		100 A	m	9,680	8,800
		150 A	m	9,878	8,980
		200 A	m	11,011	10,010
		300 A	m	12,430	11,300
	その他地中配管	40 A	m	2,838	2,580
		50 A	m	3,388	3,080
		80 A	m	4,664	4,240
100 A		m	9,581	8,710	
架空配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	2,244	2,040
	3m超6m以下		式	8,998	8,180
	6m超9m以下		式	15,554	14,140
	9m超12m以下		式	21,692	19,720
	12m超		m	2,046	1,860
	架空配管32 A 超	40 A	m	2,728	2,480
		50 A	m	3,245	2,950
		80 A	m	4,939	4,490
		100 A	m	5,599	5,090

3. 特殊継手材料

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
絶縁継手	15 A	式	726	660
	20 A	式	869	790
	25 A	式	1,111	1,010
	32 A	式	1,529	1,390
	40 A	式	1,881	1,710
	50 A	式	2,464	2,240
	80 A	式	5,753	5,230
	100 A	式	10,329	9,390
S G M伸縮接手	25 A	式	76,472	69,520
	32 A	式	79,860	72,600
	40 A	式	80,949	73,590
	50 A	式	92,686	84,260
	80 A	式	101,035	91,850

4. ガス栓（取付費を含む）

（円）

項目		記号	単位	税込単価	税抜単価	
1口 ガス栓	L B ホースガス栓	F1.2	316	個	3,916	3,560
	L B ホースガス栓	F2.1	320	個	3,916	3,560
	L B コンセントガス栓	F0.7	326	個	3,916	3,560
	L A コンセントガス栓	F0.7	544	個	3,916	3,560
	L A ホースガス栓	F2.1	510	個	3,916	3,560
	Y型ホースガス栓	F1.2	506	個	3,916	3,560
2口 ガス栓	L B ペアガス栓（L）	F1.2 F0.7	366	個	6,072	5,520
	L B ペアガス栓（R）	F1.2 F0.7	368	個	6,072	5,520
	L B 2口コンセントガス栓	F0.7	338	個	6,072	5,520
	L A ペアガス栓（L）	F1.2 F0.7	526	個	6,072	5,520
	L A ペアガス栓（R）	F1.2 F0.7	528	個	6,072	5,520
	L A 2口コンセントガス栓	F0.7	558	個	6,072	5,520
居室用	壁用埋込形ガス栓	F0.7	486	個	4,972	4,520
	床用埋込形ガス栓	F0.7	496	個	4,972	4,520
ガス コン セ ン ト	埋込型	C	405	個	4,972	4,520
		C2	423	個	6,072	5,520
		CE	415	個	4,972	4,520
		CE2	425	個	4,972	4,520
	テーブルコンロ用	C (T)	443	個	4,972	4,520
	床用		471	個	4,972	4,520
	屋外用		480	個	4,972	4,520
	薄型		472	個	4,972	4,520
	スリーブ型		434	個	4,972	4,520
	ケース型		578	個	4,972	4,520
			498	個	4,972	4,520
	自在型	1口	372	個	3,795	3,450
	自在型	2口	371	個	5,973	5,430

(円)

項目		記号	単位	税込単価	税抜単価	
ねじ ガス栓	ねじガス栓	15 A	156	個	3,311	3,010
		20 A	197	個	3,311	3,010
		25 A	198	個	3,311	3,010
	フランジ付ねじガス栓	15 A	176	個	3,311	3,010
		20 A	177	個	3,311	3,010
	検査孔付ねじガス栓	15 A	166	個	3,311	3,010
		20 A	167	個	3,311	3,010
		25 A	168	個	3,311	3,010
	機器 接続 ガス栓	機器接続ガス栓	15 A L	666	個	3,311
15 A I			676	個	3,311	3,010
20 A I			677	個	3,311	3,010
検査孔付機器接続ガス栓		15 A L	686	個	3,311	3,010
		15 A I	696	個	3,311	3,010
		20 A L	687	個	3,311	3,010
		20 A I	697	個	3,311	3,010
可とう管	L型可とう管ガス栓		608	個	3,311	3,010
	L型可とう管ガス栓（フランジ付）		638	個	3,311	3,010
	I型可とう管ガス栓		628	個	3,311	3,010
取 替 用 ガ ス コ ン セ ン ト	ストレートガスコンセント	1口	390	個	4,301	3,910
		2口	391	個	6,677	6,070
	壁用	1口	091	個	4,862	4,420
			092	個	4,862	4,420
			093	個	5,467	4,970
			094	個	5,467	4,970
			087	個	4,862	4,420
			088	個	4,862	4,420
	スリーブ用	1口	085	個	6,325	5,750
			086	個	6,325	5,750
	ケコミ用	1口	089	個	6,325	5,750
	床用	1口	095	個	5,742	5,220
			096	個	5,742	5,220
	壁用	2口	081	個	7,931	7,210
			082	個	7,931	7,210
			097	個	7,997	7,270
			098	個	7,997	7,270
			099	個	9,009	8,190
			530	個	8,844	8,040

(円)

項目		記号	単位	税込単価	税抜単価
メーターガス栓・分岐ガス栓	20 A	-	個	2,266	2,060
	25 A	-	個	2,794	2,540
	32 A	-	個	3,971	3,610
	40 A	-	個	5,027	4,570
	50 A	-	個	9,295	8,450
	80 A	-	個	19,646	17,860
水切固定継手金具	-	-	個	869	790

II. 付帯工事費

1. 付帯工事

(1) メーター取付費・取外費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価		
メーター 関係	メーター取付	7号以下* 1	個	2,145	1,950	
		10～16号* 2	個	5,005	4,550	
		メーター位置替取付	25～30号	個	6,765	6,150
		40～120号	個	9,185	8,350	
	メーター取外	7号以下* 1	個	1,386	1,260	
		10～16号* 2	個	2,563	2,330	
		メーター位置替取外	25～30号	個	3,696	3,360
		40～120号	個	5,280	4,800	

* 1：10号家庭用タイプBを含みます。

* 2：10号家庭用タイプBを除きます。

(2) 鉄管連絡器具取付費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
鉄管連絡器具取付費	20 A 以下	箇所	5,621	5,110
	25 A ～32 A	箇所	7,898	7,180
	40 A ～50 A	箇所	12,551	11,410
	80 A	箇所	15,136	13,760
	100 A	箇所	23,694	21,540

(3) 内管取出工事費

①フレキ管・ねじ管・PE管からの取出し* 1

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
フレキ管からの 取出工事	フレキ取出費	箇所	4,862	4,420	
	サテライトアダプター	箇所	8,679	7,890	
	プラスラインアダプター	箇所	3,201	2,910	
ねじ管・PE管からの 取出工事	露出	32 A 以下	箇所	4,862	4,420
		40 A ・50 A	箇所	6,446	5,860
		80 A	箇所	11,671	10,610
	地中	32 A 以下	箇所	7,326	6,660
		40 A ・50 A	箇所	8,888	8,080
		75 A	箇所	14,069	12,790

* 1：既設建物における増施変工事の場合は、既設ガス管からの取出し箇所数が2箇所以上となる場合に適用します。

②100Aねじ管・PLPからの取出し

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
ねじ管からの 取出工事	取出管100A以下(露出)	箇所	22,990	20,900	
	取出管 100A	HGM継手1個	箇所	25,806	23,460
		HGM継手2個	箇所	36,938	33,580
PLPからの取出工事費		箇所	26,334	23,940	

③PE管からの100A以上からの取出費

1) EFサービスチー取出費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
元管サイズ100A	取出管サイズ30A以下	箇所	17,127	15,570
	取出管サイズ50A	箇所	19,822	18,020
	取出管サイズ75A	箇所	25,685	23,350
元管サイズ150A	取出管サイズ30A以下	箇所	17,358	15,780
	取出管サイズ50A	箇所	20,053	18,230
	取出管サイズ75A	箇所	26,158	23,780
元管サイズ200A	取出管サイズ30A以下	箇所	18,414	16,740
	取出管サイズ50A	箇所	21,351	19,410
	取出管サイズ75A	箇所	28,732	26,120
元管サイズ300A	取出管サイズ30A以下	箇所	34,716	31,560
	取出管サイズ50A	箇所	34,716	31,560
	取出管サイズ75A	箇所	46,321	42,110

2) 切取り取出し費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
元管サイズ100A	取出管サイズ75A	箇所	56,056	50,960
	取出管サイズ100A	箇所	56,056	50,960
元管サイズ150A	取出管サイズ100A	箇所	72,358	65,780
	取出管サイズ150A	箇所	72,358	65,780
元管サイズ200A	取出管サイズ100A	箇所	106,942	97,220
	取出管サイズ150A	箇所	106,942	97,220
	取出管サイズ200A	箇所	106,942	97,220
元管サイズ300A	取出管サイズ200A	箇所	192,192	174,720
	取出管サイズ300A	箇所	192,192	174,720

④活管分岐取出工事費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
活管分岐取出工事費	20 A	箇所	7,040	6,400
	25 A	箇所	8,096	7,360
	32 A	箇所	9,977	9,070
	40 A	箇所	11,968	10,880
	50 A	箇所	13,134	11,940
	80 A	箇所	24,981	22,710
	100 A	箇所	39,402	35,820

⑤特装管（鋳鉄管）からの取出費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
元管サイズ100 A	サドル取出費	箇所	24,750	22,500
	クランプ取出費	箇所	32,252	29,320
元管サイズ150 A	サドル取出費	箇所	25,564	23,240
	クランプ取出費	箇所	38,698	35,180
元管サイズ200 A	サドル取出費	箇所	31,548	28,680
	クランプ取出費	箇所	48,312	43,920
元管サイズ300 A	サドル取出費	箇所	45,155	41,050
穿孔取出費		箇所	19,239	17,490

(4) 特殊材料関係費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
支持工 (ブラケット支持)	80A以下	箇所	6,479	5,890	
	100 A	箇所	9,152	8,320	
メーター支持金具		箇所	5,324	4,840	
メーター支持金具直付け		箇所	385	350	
割座金	25 A 以下	箇所	308	280	
	32 A ~40 A	箇所	451	410	
	50 A	箇所	649	590	
	80 A	箇所	1,045	950	
ガス管塗装	2 回塗	40 A 以下	m	847	770
		50 A	m	1,232	1,120
		80 A	m	1,727	1,570
		100A	m	2,156	1,960
	3 回塗	40 A 以下	m	1,210	1,100
		50 A	m	1,749	1,590
		80 A	m	2,442	2,220
		100 A	m	3,025	2,750

(5) 研り・貫通関係費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
コンク リート	貫通厚さ 80 A 以下	箇所	3,927	3,570
	15cm未満 100 A	箇所	5,280	4,800
床、壁貫 通費 * 1	貫通厚さ 80 A 以下	箇所	5,786	5,260
	22cm未満 100 A	箇所	7,931	7,210
	貫通厚さ 80 A 以下	箇所	7,249	6,590
	30cm未満 100 A	箇所	9,570	8,700
コンクリート床、壁溝堀費 * 2		m	3,388	3,080
箱入れ費 (モルタル仮復旧を含む)	貫通箱入れ	箇所	5,610	5,100
	溝堀箱入れ	m	3,069	2,790
	埋込型ガス栓箱入れ	個	4,257	3,870
箱入れ跡 (モルタル仮復旧費)	貫通部など	箇所	946	860
	溝堀部など	m	451	410

* 1 : タイル貫通、モルタル仮復旧を含みます。

* 2 : 深さおよび幅は10 c m以内。モルタル仮復旧を含みます。

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価	
敷地境界内の舗装掘削復旧費	掘削費	コンクリート	10cm未満	m ²	2,541	2,310
			10～20cm未満	m ²	5,918	5,380
			20～30cm未満	m ²	9,185	8,350
		アスファルト	10cm未満	m ²	1,804	1,640
			10～20cm未満	m ²	4,202	3,820
			20～30cm未満	m ²	6,512	5,920
	復旧費	コンクリート	05cm未満	m ²	4,928	4,480
			05～10cm未満	m ²	7,744	7,040
			10～20cm未満	m ²	11,264	10,240
			20～30cm未満	m ²	14,190	12,900
		アスファルト	10cm未満	m ²	7,744	7,040
			10～20cm未満	m ²	12,903	11,730
		20～30cm未満	m ²	15,719	14,290	
機械掘削加算			日	16,907	15,370	
カリッタ費用一切	コンクリート	10cm未満	m	1,463	1,330	
		10～20cm未満	m	2,992	2,720	
		20～30cm未満	m	6,424	5,840	
	アスファルト	10cm未満	m	682	620	
		10～20cm未満	m	1,177	1,070	
		20～30cm未満	m	3,091	2,810	
内管工事しっくい・モルタル修理費			m	1,617	1,470	
ダイヤモンドカッター使用貫通費		1箇所	箇所	27,423	24,930	
		2箇所	箇所	17,138	15,580	
		3箇所	箇所	13,717	12,470	
		4箇所	箇所	13,134	11,940	
		5箇所	箇所	12,903	11,730	
		6～9箇所	箇所	12,551	11,410	
		10箇所以上	箇所	11,968	10,880	
ダイヤモンドカッター貫通跡本復旧費			箇所	1,991	1,810	
よう壁内つぼ掘			m	9,284	8,440	
内管深掘費	深さ0.6m～1.0m未満		m	1,265	1,150	
	深さ1.0m～1.5m未満		m	2,035	1,850	

(6) 土砂入替関係費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
土砂入替費 (80A以下) * 1	山砂・切込砂利入替、碎石敷布	m	2,354	2,140	
	川砂・碎石入替	m	2,739	2,490	
土砂入替費 (100A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	4,598	4,180
		0.6m以上1.0m未満	m	8,107	7,370
		1.0m以上1.5m未満	m	11,627	10,570
	川砂 入替	0.6m未満	m	5,346	4,860
		0.6m以上1.0m未満	m	9,405	8,550
		1.0m以上1.5m未満	m	13,475	12,250
土砂入替費 (150A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	4,906	4,460
		0.6m以上1.0m未満	m	8,404	7,640
		1.0m以上1.5m未満	m	12,782	11,620
	川砂 入替	0.6m未満	m	5,698	5,180
		0.6m以上1.0m未満	m	9,757	8,870
		1.0m以上1.5m未満	m	13,827	12,570
土砂入替費 (200A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	5,500	5,000
		0.6m以上1.0m未満	m	9,284	8,440
		1.0m以上1.5m未満	m	14,784	13,440
	川砂 入替	0.6m未満	m	6,391	5,810
		0.6m以上1.0m未満	m	10,769	9,790
		1.0m以上1.5m未満	m	15,158	13,780
土砂入替費 (300A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	7,260	6,600
		0.6m以上1.0m未満	m	12,749	11,590
		1.0m以上1.5m未満	m	19,118	17,380
	川砂 入替	0.6m未満	m	8,437	7,670
		0.6m以上1.0m未満	m	14,663	13,330
		1.0m以上1.5m未満	m	21,780	19,800
矢板打工事費		m	5,500	5,000	

* 1 : 路面復旧は別途見積ります。なお、土砂入替は全量入替の単価。

(7) 供給管位置替工事費

(円)

項目	単位	税込単価	税抜単価
供給管位置替工事費 (舗装道)	m	33,429	30,390
供給管位置替工事費 (砂利道)	m	17,358	15,780

(8) 供給管随伴の先行一部内管工事費 (宅地内引込工事)

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
供給管随伴の先行一部 内管工事費 * 1	30 A 以下	箇所	7,062	6,420
	50 A	箇所	8,701	7,910
	75 A	箇所	10,890	9,900

* 1 : 敷地境界からの引込延長が 1 m 以内に適用します。

1 m を超える場合、超過延長分には地中配管工事費を別途見積ります。

(9) サービスバルブ取付・位置替費 * 1

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
サービスバルブ取付費	30・32 A	個	54,197	49,270
	40 A	個	54,901	49,910
	50 A	個	58,795	53,450
	75・80 A	個	74,228	67,480
	100 A	個	171,204	155,640
	150 A	個	259,149	235,590
	200 A	個	302,533	275,030
サービスバルブ位置替費		個	35,299	32,090

* 1 : プロテクター取付費を含みます。

(10) ボールバルブ新增設・位置替・撤去工事費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
新增設	25 A	個	13,673	12,430
	40 A	個	17,424	15,840
	50 A	個	34,969	31,790
	80 A	個	54,450	49,500
	100 A	個	81,070	73,700
位置替	25 A	個	3,311	3,010
	40 A	個	3,311	3,010
	50 A	個	3,311	3,010
	80 A	個	6,072	5,520
	100 A	個	9,702	8,820
撤去	25 A	個	1,111	1,010
	40 A	個	1,111	1,010
	50 A	個	1,111	1,010
	80 A	個	2,024	1,840
	100 A	個	3,245	2,950

(11) その他

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
調査堀費		m ²	19,239	17,490
エアページ・点火試験費		戸	572	520
埋設配管標示物	標示石	個	1,881	1,710
	ポール・ピン・シート型	個	946	860
エキスパンション継手	32 A	個	127,413	115,830
	50 A	個	150,403	136,730
	80 A	個	222,640	202,400
業務用 自動ガス遮断装置*1	20 A	個	79,497	72,270
	25 A	個	79,618	72,380
	32 A	個	84,095	76,450
	40 A	個	88,451	80,410
	50 A①	個	127,413	115,830
	50 A②	個	141,812	128,920
	80 A	個	158,752	144,320

* 1：遮断弁・操作器の本体および取付費を含みます。(信号線結線費込)

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
ガスパーシ費*1	基本費	件	35,420	32,200
	系統費	式	3,762	3,420
ガードマン費		人・日	27,566	25,060
非破壊診断費*2		式	32,835	29,850
フレキ用配管モール加算	15A以下	m	759	690
	20・25A	m	2,794	2,540

*1：1物件につき、基本費および10系統を1単位として系統費を適用します。

配管調査が必要な場合、チッソを用いる場合は、別途見積ります。

*2：5箇所を1単位として適用します。

2. 機器接続費関係

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価	
接続工事費			箇所	1,177	1,070	
金属可とう管取付費	屋内用	15 A	200 ℓ	本	5,390	4,900
		15 A	400 ℓ	本	6,050	5,500
		20 A	250 ℓ	本	6,490	5,900
		25 A	250 ℓ	本	9,240	8,400
	屋外用	15 A	200 ℓ	本	6,050	5,500
		15 A	250 ℓ	本	6,270	5,700
		15 A	400 ℓ	本	7,150	6,500
		15 A	600 ℓ	本	7,700	7,000
		20 A	200 ℓ	本	6,930	6,300
		20 A	250 ℓ	本	7,150	6,500
		20 A	400 ℓ	本	7,810	7,100
		20 A	600 ℓ	本	8,580	7,800
	25 A	300 ℓ	本	10,120	9,200	
	取付費のみ			本	1,144	1,040
強化ガスホース取付費	S型13φ継手付	200 ℓ	本	5,137	4,670	
		300 ℓ	本	5,302	4,820	
		400 ℓ	本	5,445	4,950	
		500 ℓ	本	5,522	5,020	
		600 ℓ	本	5,665	5,150	
		700 ℓ	本	5,808	5,280	
		800 ℓ	本	6,116	5,560	
		900 ℓ	本	6,259	5,690	
		1000 ℓ	本	6,402	5,820	
		1300 ℓ	本	6,831	6,210	
		1500 ℓ	本	7,249	6,590	
		1800 ℓ	本	7,821	7,110	
	S型20φ継手付	500 ℓ	本	10,340	9,400	
	S型13φ片側継手付	500 ℓ	本	2,783	2,530	
		1000 ℓ	本	3,542	3,220	
	L型自在アダプター			個	3,630	3,300
取付費のみ			本	1,144	1,040	

Ⅲ. 共通加算項目

①小運搬加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所で、工事を行う建物と駐車位置が30m以上離れる場合、総見積額（高所配管、夜間工事、休日加算は含みません。）の10%を加算します。

②高所配管加算

配管作業の際に足場等を用いて床よりの高さが2.5m以上の高所を配管する場合、当該部分の配管費の20%を加算します。

③夜間工事加算

夜間（午後7時～翌朝6時）工事をする項目の見積単価（高所配管を含みます。）の40%を加算します。

④休日加算

お客さまのお申し込みにより、休日に行う工事は、該当する見積額（高所配管を含みます。）の15%を加算します。この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日をいいます。

⑤指定日工事加算

工事受付から3営業日以内に工事を行う場合に適用します。ただし、工事予定日は、お客さまと協議のうえ決定します。加算額は以下によります。

工事日*1	税込単価	税抜単価
当日*2	24,200	22,000
翌日	16,940	15,400
2営業日後	10,890	9,900
3営業日後	4,840	4,400

*1：工事受付日（当社の事業所等で申し込みを受け付けた日）を基準とした工事日

*2：12時までに工事を受け付けた場合は、受付日を当日として取り扱う。

また、12時以降に工事を受け付けた場合は、受付日の翌日も当日として取り扱う。

翌日以降の適用の詳細については、以下によります。

受付時間 工事日	午前	午後
当日	当日	当日
翌日	翌日	当日
2営業日後	2営業日後	翌日
3営業日後	3営業日後	2営業日後
4営業日後	—	3営業日後

⑥保全対策費

特定管種（白ガス管、白継手、アスファルトジュート巻鋼管）の埋設配管の入替・撤去を含む工事は、総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を加算します。

⑦待機加算

午後7時以降に待機を行った場合に、待機時間に応じた割増を別途加算します。待機時間とは午後7時から工事を着手するまでの所要時間で、15分単位とします。加算額の算出は以下によります。

労務単価（4,200円／時間・人）×待機時間×待機人数

⑧基礎諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事は除きます。）

⑨割増諸経費

工期が12ヶ月以上のものは、別途に割増諸経費をいただきます。

⑩消費税等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

IV. プラスライン工事（諸経費含む）

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積りに適用します。

- ① 露出部分の配管で、かつフレキ管によるガス栓1栓の増設工事
- ② 露出部分のフレキ配管で、かつガス栓1栓の撤去工事

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
配管工事費	3m未満	8A～15A 共通単価*1	式	24,200	22,000
	3m以上 6m未満		式	30,250	27,500
	6m以上10m未満		式	34,100	31,000
	10m以上15m未満		式	39,600	36,000
	3m未満	20A単価	式	33,000	30,000
	3m以上 6m未満		式	37,400	34,000
	6m以上10m未満		式	44,000	40,000
	10m以上15m未満		式	49,500	45,000
	3m未満	25A単価	式	34,100	31,000
	3m以上 6m未満		式	39,600	36,000
	6m以上10m未満		式	47,300	43,000
	10m以上15m未満		式	55,000	50,000
配管モジュール加算	3m未満	8A～15A 共通単価	式	2,123	1,930
	3m以上 6m未満		式	3,773	3,430
	6m以上10m未満		式	5,071	4,610
	10m以上15m未満		式	6,369	5,790
アダプター取出加算		プラスライン	箇所	1,298	1,180
		サテライト	箇所	6,215	5,650
夜間工事加算			件	6,050	5,500
休日加算			件	2,420	2,200
撤去工事	10m未満		式	8,217	7,470
	10m以上		式	10,560	9,600
指定日工事加算*2	当日		件	26,620	24,200
	翌日		件	18,634	16,940
	2営業日後		件	11,979	10,890
	3営業日後		件	5,324	4,840

注) 総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

* 1：配管が8Aの場合は、10m以上12m未満までとなります。

* 2：指定日工事加算については、工事受付から3営業日以内に工事を行う場合に適用します。

工事予定日は、お客さまと協議のうえ、決定します。

V. ガス栓取替工事

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積りに適用します。

ガス配管を伴わないガス栓の増設・取替・撤去工事

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
ガス栓増設・取替単価	1 栓目	式	11,000	10,000
	2 栓目以降* 1	式	6,600	6,000
ガス栓撤去単価	1 栓目	式	7,700	7,000
	2 栓目以降* 2	式	1,100	1,000
夜間工事加算		式	6,050	5,500
休日加算		式	2,420	2,200
指定日工事加算* 3	当日	件	12,100	11,000
	翌日	件	8,470	7,700
	2 営業日後	件	6,050	5,500
	3 営業日後	件	2,420	2,200

注) 総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

* 1 : ガス栓増設・取替 2 栓目以降は、6,000円 (税抜) /個を加算します。

* 2 : ガス栓撤去 2 栓目以降は、1,000円 (税抜) /個を加算します。

* 3 : 指定日工事加算については、工事受付から 3 営業日以内に工事を行う場合に適用します。

工事予定日は、お客さまと協議のうえ、決定します。

VI. その他

- ① 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。
- ② 見積金額には、法定福利費が含まれています。

備 考

本表の単価は、変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
(その他詳細については、当社へお問合せください。)

