

# 内 管 工 事 見 積 単 価 表

コンクリート系建物

2025年4月1日

大阪ガスネットワーク株式会社



## 適用範囲

本単価表は、鉄骨および鉄筋のコンクリート系建物（コンクリート性プレハブを含む）に係るガス内管工事見積に適用します。

なお、フレキ配管ガス栓別パック工事費（ガス栓1栓あたり工事費）は、新設鉄筋集合住宅（2世帯住宅を除く）の住戸部分に適用します。

## 見積算定

工事費の算定にあたっては、消費税相当額を含まない税抜単価を用います。1円未満の端数処理により、税込単価を用いた場合とでは差異が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

## 目次

<b>I. 配管工事費およびガス栓工事費</b>	
1. 新設工事単価	… 1
2. 増設工事・撤去工事単価	… 5
3. 特殊継手材料	… 8
4. ガス栓（取付費を含む）	… 9
<b>II. 付帯工事費</b>	… 12
1. 付帯工事	… 12
2. 機器接続費関係	… 21
<b>III. 共通加算項目</b>	… 22
<b>IV. プラスライン工事</b>	… 24
<b>V. ガス栓取替工事</b>	… 25
<b>VI. その他</b>	… 26

## I. 配管工事費およびガス栓工事費

注1) 普通木造工事は、別冊の「木質系建物・内管工事見積単価表」によります。

注2) 配管階層が21層以上の建物および特殊構造物に配管する場合は、個々に見積りいたします。

注3) 鋳鉄管による配管工事を行う場合は、個々に見積りいたします。

### 1. 新設工事単価（1）ねじ配管

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
架空配管	白ガス管	15 A	m	6,996	6,360
		20 A	m	7,161	6,510
		25 A	m	7,546	6,860
		32 A	m	9,064	8,240
		40 A	m	9,196	8,360
		50 A	m	10,230	9,300
		80 A	m	15,312	13,920
		100 A	m	17,501	15,910
	塩ビライニング管	15 A	m	7,612	6,920
		20 A	m	7,766	7,060
		25 A	m	8,283	7,530
		32 A	m	9,790	8,900
		40 A	m	10,373	9,430
		50 A	m	11,583	10,530
		80 A	m	17,039	15,490
		100 A	m	19,437	17,670
	カラー鋼管	15 A	m	7,942	7,220
		20 A	m	8,239	7,490
		25 A	m	8,789	7,990
		32 A	m	10,362	9,420
		40 A	m	10,648	9,680
		50 A	m	11,913	10,830
		80 A	m	17,314	15,740

# Ⅰ. 配管工事費およびガス栓工事費

## 1. 新設工事単価（２）フレキ配管

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
床ころがし・側壁・天井配管 * 1	フレキ管	08 A	m	3,234	2,940
		10 A	m	4,466	4,060
		15 A	m	4,587	4,170
		20 A	m	4,686	4,260
		25 A	m	4,840	4,400
	さや管付フレキ管* 2	08 A C D16	m	3,542	3,220
		10 A C D22	m	4,807	4,370
		15 A C D25	m	4,961	4,510
		20 A C D30	m	5,049	4,590
		25 A C D36	m	5,214	4,740
コンジット配管 * 3・4	ガス用C D管配管費	08 A C D22	m	1,210	1,100
		10 A C D25	m	1,298	1,180
		15 A C D28	m	1,485	1,350
		20 A C D36	m	1,749	1,590
	フレキ管配管費（通管）	08 A	m	2,508	2,280
		10 A	m	3,663	3,330
		15 A	m	3,960	3,600
		20 A	m	4,169	3,790
埋込型ガス栓箱入れ費* 5		箇所	4,796	4,360	

\* 1：フレキ管の支持工は配管費に含みます。

\* 2：さや管付フレキ管は、下記のような、損傷を受けることが予想される場所等に使用します。

a.コンクリート増打および箱入、溝斫り内等

b.スラブ上に段差がある場合

c.1階床下部分

\* 3：直床スラブ内にガス用C D管（コンジット管）を敷設し、間仕切壁工事後にガス用C D管内にフレキ管を通貫する配管工法に適用します。

\* 4：フレキ管25 Aはコンジット配管を適用できません。

\* 5：モルタル仮復旧を含みます。

# Ⅰ. 配管工事費およびガス栓工事費

## 1. 新設工事単価 (3) フレキ配管ガス栓別パック工事費 (ガス栓1栓あたり工事費)

(円)

項目		記号	単位	税込単価	税抜単価	
ガス コン セン ト	テーブル コンロ用	ガスコンセントC (T)	443	ライン	12,397	11,270
		ガスコンセントC2	523	ライン	13,783	12,530
		ガスコンセント自在型1口	372	ライン	10,945	9,950
		ガスコンセント自在型2口	371	ライン	13,673	12,430
	埋込型	ガスコンセントC	405	ライン	11,066	10,060
		ガスコンセントC2	423	ライン	13,783	12,530
		ガスコンセントCE	415	ライン	11,066	10,060
		ガスコンセントCE2	425	ライン	11,066	10,060
		ガスコンセント床用	471	ライン	11,066	10,060
		薄型ガスコンセント	472	ライン	11,066	10,060
ガスコンセントケース型		578	ライン	11,066	10,060	
ガスコンセント屋外用		480	ライン	11,066	10,060	
機器接続 ガス栓	機器接続ガス栓	15 A L	666	ライン	10,340	9,400
		15 A I	676	ライン	10,340	9,400
	検査孔付 機器接続ガス栓	15 A L	686	ライン	10,340	9,400
		15 A I	696	ライン	10,340	9,400
1口 ガス栓	L B ホースガス栓ライン		316	ライン	11,099	10,090
	L B コンセントガス栓ライン		326	ライン	11,099	10,090
	L A コンセントガス栓ライン		544	ライン	11,099	10,090
	Y型ホースガス栓ライン		506	ライン	11,099	10,090
2口 ガス栓	L B ペアガス栓 (L) ライン		366	ライン	13,783	12,530
	L B ペアガス栓 (R) ライン		368	ライン	13,783	12,530
	L B 2口コンセントガス栓ライン		338	ライン	13,783	12,530
	L A ペアガス栓 (L) ライン		526	ライン	13,783	12,530
	L A ペアガス栓 (R) ライン		528	ライン	13,783	12,530
	L A 2口コンセントガス栓ライン		558	ライン	13,783	12,530
埋込型 ガス栓	壁用埋込形ガス栓ライン		486	ライン	11,066	10,060
	床用埋込形ガス栓ライン		496	ライン	11,066	10,060
可とう管 ガス栓	L型可とう管ガス栓ライン		608	ライン	10,340	9,400
	I型可とう管ガス栓ライン		628	ライン	10,340	9,400

# Ⅰ. 配管工事費およびガス栓工事費

## 1. 新設工事単価（４）地中配管

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
ねじ工法	15 A	m	6,358	5,780	
	20 A	m	6,468	5,880	
	25 A	m	6,952	6,320	
	32 A	m	8,294	7,540	
S G M工法	25 A	m	10,076	9,160	
	32 A	m	11,209	10,190	
	40 A	m	11,451	10,410	
	50 A	m	12,353	11,230	
	80 A	m	19,437	17,670	
	100 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	24,695	22,450
		0.6m～1.0m未満	m	28,083	25,530
		1.0m～1.5m未満	m	29,315	26,650
	P E 工法	25 A	m	8,646	7,860
30 A		m	9,592	8,720	
50 A		m	11,451	10,410	
75 A		m	17,534	15,940	
100 A 埋設深度 別		0.6m未満	m	23,672	21,520
		0.6m～1.0m未満	m	26,356	23,960
		1.0m～1.5m未満	m	28,413	25,830
150 A 埋設深度 別		0.6m未満	m	32,186	29,260
		0.6m～1.0m未満	m	34,870	31,700
		1.0m～1.5m未満	m	36,927	33,570
200 A 埋設深度 別		0.6m未満	m	38,401	34,910
		0.6m～1.0m未満	m	41,074	37,340
		1.0m～1.5m未満	m	43,131	39,210
300 A 埋設深度 別		0.6m未満	m	60,742	55,220
		0.6m～1.0m未満	m	66,154	60,140
		1.0m～1.5m未満	m	72,490	65,900

# 1. 配管工事費およびガス栓工事費

## 2. 増設工事・撤去工事単価 (1) 増設工事 \* 1

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価
基本工事費			件	12,672	11,520
地中 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	12,056	10,960
	3m超6m以下		式	39,688	36,080
	6m超9m以下		式	65,593	59,630
	9m超12m以下		式	93,247	84,770
	12m超		m	8,822	8,020
	P E 管	50 A	m	11,451	10,410
		75 A	m	17,534	15,940
	100 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	23,672	21,520
		0.6m～1.0m未満	m	26,356	23,960
		1.0m～1.5m未満	m	28,413	25,830
	150 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	32,186	29,260
		0.6m～1.0m未満	m	34,870	31,700
		1.0m～1.5m未満	m	36,927	33,570
	200 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	38,401	34,910
		0.6m～1.0m未満	m	41,074	37,340
		1.0m～1.5m未満	m	43,131	39,210
	300 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	60,742	55,220
		0.6m～1.0m未満	m	66,154	60,140
		1.0m～1.5m未満	m	72,490	65,900
	カラー鋼管	40 A	m	11,451	10,410
50 A		m	12,353	11,230	
80 A		m	19,437	17,670	
100 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	24,695	22,450	
	0.6m～1.0m未満	m	28,083	25,530	
	1.0m～1.5m未満	m	29,315	26,650	

\* 1 : 配管位置替工事においては、2. 増設工事・撤去工事単価の「配管単価+撤去単価」を適用します。

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
架空 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	9,053	8,230
	3m超6m以下		式	31,339	28,490
	6m超9m以下		式	52,910	48,100
	9m超12m以下		式	73,788	67,080
	12m超		m	6,963	6,330
	白ガス管	40 A	m	9,196	8,360
		50 A	m	10,230	9,300
		80 A	m	15,312	13,920
		100 A	m	17,501	15,910
	塩ビライニング管	40 A	m	10,373	9,430
		50 A	m	11,583	10,530
		80 A	m	17,039	15,490
		100 A	m	19,437	17,670
	カラー鋼管	40 A	m	10,648	9,680
		50 A	m	11,913	10,830
		80 A	m	17,314	15,740

## 2. 増設工事・撤去工事単価（2）撤去工事

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
基本工事費		件	5,071	4,610	
地中配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	2,937	2,670
	3m超6m以下		式	11,891	10,810
	6m超9m以下		式	19,943	18,130
	9m超12m以下		式	27,269	24,790
	12m超		m	2,673	2,430
	P E 管	50 A	m	3,839	3,490
		75 A	m	5,302	4,820
		100 A	m	10,901	9,910
		150 A	m	11,121	10,110
		200 A	m	13,200	12,000
		300 A	m	13,992	12,720
	その他地中配管	40 A	m	3,201	2,910
		50 A	m	3,817	3,470
		80 A	m	5,247	4,770
100 A		m	10,791	9,810	
架空配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	2,530	2,300
	3m超6m以下		式	10,131	9,210
	6m超9m以下		式	17,512	15,920
	9m超12m以下		式	24,420	22,200
	12m超		m	2,299	2,090
	架空配管32 A 超	40 A	m	3,069	2,790
		50 A	m	3,652	3,320
		80 A	m	5,566	5,060
		100 A	m	6,303	5,730

### 3. 特殊継手材料

(円)

項目	単位	税込単価	税抜単価	
絶縁継手	15 A	式	814	740
	20 A	式	979	890
	25 A	式	1,254	1,140
	32 A	式	1,694	1,540
	40 A	式	2,123	1,930
	50 A	式	2,783	2,530
	80 A	式	6,589	5,990
	100 A	式	11,825	10,750
S G M伸縮接手	25 A	式	85,745	77,950
	32 A	式	89,562	81,420
	40 A	式	90,772	82,520
	50 A	式	103,983	94,530
	80 A	式	113,377	103,070

#### 4. ガス栓（取付費を含む）

（円）

項目		記号	単位	税込単価	税抜単価	
1口 ガス栓	L B ホースガス栓	F1.2	316	個	4,840	4,400
	L B ホースガス栓	F2.1	320	個	4,840	4,400
	L B コンセントガス栓	F0.7	326	個	4,840	4,400
	L A コンセントガス栓	F0.7	544	個	4,840	4,400
	L A ホースガス栓	F2.1	510	個	4,840	4,400
	Y型ホースガス栓	F1.2	506	個	4,840	4,400
2口 ガス栓	L B ペアガス栓（L）	F1.2 F0.7	366	個	7,667	6,970
	L B ペアガス栓（R）	F1.2 F0.7	368	個	7,667	6,970
	L B 2口コンセントガス栓	F0.7	338	個	7,667	6,970
	L A ペアガス栓（L）	F1.2 F0.7	526	個	7,667	6,970
	L A ペアガス栓（R）	F1.2 F0.7	528	個	7,667	6,970
	L A 2口コンセントガス栓	F0.7	558	個	7,667	6,970
居室用	壁用埋込形ガス栓	F0.7	486	個	6,160	5,600
	床用埋込形ガス栓	F0.7	496	個	6,160	5,600
ガス コン セ ン ト	埋込型	C	405	個	6,160	5,600
		C2	423	個	7,667	6,970
		CE	415	個	6,160	5,600
		CE2	425	個	6,160	5,600
	テーブルコンロ用	C (T)	443	個	6,160	5,600
	床用		471	個	6,160	5,600
	屋外用		480	個	6,160	5,600
	薄型		472	個	6,160	5,600
	スリーブ型		434	個	6,160	5,600
	ケース型		578	個	6,160	5,600
			498	個	6,160	5,600
	自在型	1口	372	個	4,312	3,920
	自在型	2口	371	個	6,721	6,110

(円)

項目		記号	単位	税込単価	税抜単価	
ねじ ガス栓	ねじガス栓	15 A	156	個	4,323	3,930
		20 A	197	個	4,323	3,930
		25 A	198	個	4,323	3,930
	フランジ付ねじガス栓	15 A	176	個	4,323	3,930
		20 A	177	個	4,323	3,930
	検査孔付ねじガス栓	15 A	166	個	4,323	3,930
		20 A	167	個	4,323	3,930
		25 A	168	個	4,323	3,930
	機器 接続 ガス栓	機器接続ガス栓	15 A L	666	個	4,323
15 A I			676	個	4,323	3,930
20 A I			677	個	4,323	3,930
検査孔付機器接続ガス栓		15 A L	686	個	4,323	3,930
		15 A I	696	個	4,323	3,930
		20 A L	687	個	4,323	3,930
		20 A I	697	個	4,323	3,930
可とう管	L型可とう管ガス栓		608	個	4,323	3,930
	L型可とう管ガス栓(フランジ付)		638	個	4,323	3,930
	I型可とう管ガス栓		628	個	4,323	3,930
取 替 用 ガ ス コ ン セ ン ト	ストレートガスコンセント	1口	390	個	4,840	4,400
		2口	391	個	7,667	6,970
	壁用	1口	091	個	5,423	4,930
			092	個	5,423	4,930
			093	個	6,776	6,160
			094	個	6,776	6,160
			087	個	5,423	4,930
			088	個	5,423	4,930
	スリーブ用	1口	085	個	7,062	6,420
			086	個	7,062	6,420
	ケコミ用	1口	089	個	7,062	6,420
	床用	1口	095	個	6,391	5,810
			096	個	6,391	5,810
	壁用	2口	081	個	8,822	8,020
			082	個	8,822	8,020
			097	個	8,899	8,090
			098	個	8,899	8,090
			099	個	10,021	9,110
			530	個	9,834	8,940

(円)

項目		記号	単位	税込単価	税抜単価
メーターガス栓・分岐ガス栓	20 A	-	個	2,574	2,340
	25 A	-	個	3,091	2,810
	32 A	-	個	4,389	3,990
	40 A	-	個	5,566	5,060
	50 A	-	個	10,483	9,530
	80 A	-	個	21,747	19,770
水切固定継手金具	-	-	個	2,035	1,850

## II. 付帯工事費

### 1. 付帯工事

#### (1) メーター取付費・取外費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価		
メーター 関係	メーター取付	7号以下* 1	個	2,420	2,200	
		10～16号* 2	個	5,632	5,120	
		メーター位置替取付	25～30号	個	7,579	6,890
			40～120号	個	10,780	9,800
	メーター取外	7号以下* 1	個	1,562	1,420	
		10～16号* 2	個	2,882	2,620	
		メーター位置替取外	25～30号	個	4,158	3,780
			40～120号	個	5,940	5,400

\* 1：10号家庭用タイプBを含みます。

\* 2：10号家庭用タイプBを除きます。

#### (2) 鉄管連絡器具取付費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
鉄管連絡器具取付費	20 A 以下	箇所	6,325	5,750
	25 A ～32 A	箇所	8,910	8,100
	40 A ～50 A	箇所	14,190	12,900
	80 A	箇所	16,940	15,400
	100 A	箇所	26,620	24,200

#### (3) 内管取出工事費

##### ①フレキ管・ねじ管・PE管からの取出し\* 1

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
フレキ管からの 取出工事	フレキ取出費	箇所	5,478	4,980	
	サテライトアダプター	箇所	9,768	8,880	
	プラスラインアダプター	箇所	3,608	3,280	
ねじ管・PE管からの 取出工事	露出	32 A 以下	箇所	5,478	4,980
		40 A ・50 A	箇所	7,260	6,600
		80 A	箇所	13,145	11,950
	地中	32 A 以下	箇所	8,250	7,500
		40 A ・50 A	箇所	10,010	9,100
		75 A	箇所	15,840	14,400

\* 1：既設建物における増施変工事の場合は、既設ガス管からの取出し箇所数が2箇所以上となる場合に適用します。

②100Aねじ管・PLPからの取出し

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
ねじ管からの 取出工事	取出管100A以下(露出)	箇所	25,883	23,530	
	取出管 100A	HGM継手1個	箇所	28,644	26,040
		HGM継手2個	箇所	42,042	38,220
PLPからの取出工事費		箇所	29,656	26,960	

③PE管からの100A以上からの取出費

1) EFサービスチー取出費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
元管サイズ100A	取出管サイズ30A以下	箇所	19,184	17,440
	取出管サイズ50A	箇所	22,176	20,160
元管サイズ150A	取出管サイズ30A以下	箇所	19,448	17,680
	取出管サイズ50A	箇所	22,429	20,390
	取出管サイズ75A	箇所	29,161	26,510
元管サイズ200A	取出管サイズ30A以下	箇所	20,603	18,730
	取出管サイズ50A	箇所	23,859	21,690
	取出管サイズ75A	箇所	32,010	29,100
元管サイズ300A	取出管サイズ30A以下	箇所	38,720	35,200
	取出管サイズ50A	箇所	38,720	35,200
	取出管サイズ75A	箇所	51,557	46,870

2) 切取り取出し費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
元管サイズ100A	取出管サイズ75A	箇所	63,118	57,380
	取出管サイズ100A	箇所	63,118	57,380
元管サイズ150A	取出管サイズ100A	箇所	81,477	74,070
	取出管サイズ150A	箇所	81,477	74,070
元管サイズ200A	取出管サイズ100A	箇所	120,417	109,470
	取出管サイズ150A	箇所	120,417	109,470
	取出管サイズ200A	箇所	120,417	109,470
元管サイズ300A	取出管サイズ200A	箇所	216,403	196,730
	取出管サイズ300A	箇所	216,403	196,730

④活管分岐取出工事費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
活管分岐取出工事費	20 A	箇所	7,810	7,100
	25 A	箇所	8,976	8,160
	32 A	箇所	11,066	10,060
	40 A	箇所	14,256	12,960
	50 A	箇所	15,752	14,320
	80 A	箇所	27,676	25,160
	100 A	箇所	43,648	39,680

⑤特装管（鋳鉄管）からの取出費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
元管サイズ100 A	サドル取出費	箇所	27,731	25,210
	クランプ取出費	箇所	35,959	32,690
元管サイズ150 A	サドル取出費	箇所	30,646	27,860
	クランプ取出費	箇所	43,065	39,150
元管サイズ200 A	サドル取出費	箇所	35,299	32,090
	クランプ取出費	箇所	53,691	48,810
元管サイズ300 A	サドル取出費	箇所	50,479	45,890
穿孔取出費		箇所	21,659	19,690

#### (4) 特殊材料関係費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
支持工 (ブラケット支持)	80A以下	箇所	7,260	6,600	
	100 A	箇所	10,241	9,310	
メーター支持金具		箇所	5,918	5,380	
メーター支持金具直付け		箇所	1,342	1,220	
割座金	25 A 以下	箇所	341	310	
	32 A ~40 A	箇所	506	460	
	50 A	箇所	726	660	
	80 A	箇所	1,166	1,060	
ガス管塗装	2 回塗	40 A 以下	m	1,012	920
		50 A	m	1,474	1,340
		80 A	m	2,068	1,880
		100A	m	2,585	2,350
	3 回塗	40 A 以下	m	1,452	1,320
		50 A	m	2,101	1,910
		80 A	m	2,926	2,660
		100 A	m	3,630	3,300

#### (5) 研り・貫通関係費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
コンク リート	貫通厚さ 80 A 以下	箇所	4,422	4,020
	15cm未満 100 A	箇所	5,940	5,400
床、壁貫 通費 * 1	貫通厚さ 80 A 以下	箇所	6,512	5,920
	22cm未満 100 A	箇所	8,932	8,120
	貫通厚さ 80 A 以下	箇所	8,162	7,420
	30cm未満 100 A	箇所	10,780	9,800
コンクリート床、壁溝堀費 * 2		m	3,817	3,470
箱入れ費 (モルタル仮復旧を含む)	貫通箱入れ	箇所	6,314	5,740
	溝堀箱入れ	m	3,443	3,130
	埋込型ガス栓箱入れ	個	4,796	4,360
箱入れ跡 (モルタル仮復旧費)	貫通部など	箇所	1,067	970
	溝堀部など	m	506	460

\* 1 : タイル貫通、モルタル仮復旧を含みます。

\* 2 : 深さおよび幅は10 c m以内。モルタル仮復旧を含みます。

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価	
敷地境界内の舗装掘削復旧費	掘削費	コンクリート	10cm未満	m <sup>2</sup>	2,860	2,600
			10～20cm未満	m <sup>2</sup>	6,666	6,060
			20～30cm未満	m <sup>2</sup>	10,340	9,400
		アスファルト	10cm未満	m <sup>2</sup>	2,035	1,850
			10～20cm未満	m <sup>2</sup>	4,730	4,300
			20～30cm未満	m <sup>2</sup>	7,337	6,670
	復旧費	コンクリート	05cm未満	m <sup>2</sup>	5,544	5,040
			05～10cm未満	m <sup>2</sup>	8,723	7,930
			10～20cm未満	m <sup>2</sup>	12,683	11,530
			20～30cm未満	m <sup>2</sup>	15,983	14,530
		アスファルト	10cm未満	m <sup>2</sup>	8,723	7,930
			10～20cm未満	m <sup>2</sup>	15,466	14,060
20～30cm未満	m <sup>2</sup>	17,699	16,090			
機械掘削加算			日	20,273	18,430	
カリッタ費用一切	コンクリート	10cm未満	m	1,650	1,500	
		10～20cm未満	m	3,366	3,060	
		20～30cm未満	m	7,238	6,580	
	アスファルト	10cm未満	m	770	700	
		10～20cm未満	m	1,320	1,200	
		20～30cm未満	m	3,476	3,160	
内管工事しっくい・モルタル修理費			m	1,826	1,660	
ダイヤモンドカッター使用貫通費	1箇所	箇所	32,879	29,890		
	2箇所	箇所	20,548	18,680		
	3箇所	箇所	16,445	14,950		
	4箇所	箇所	15,752	14,320		
	5箇所	箇所	15,466	14,060		
	6～9箇所	箇所	14,190	12,900		
	10箇所以上	箇所	13,475	12,250		
ダイヤモンドカッター貫通跡本復旧費			箇所	2,244	2,040	
よう壁内つぼ掘			m	10,450	9,500	
内管深掘費	深さ0.6m～1.0m未満		m	1,518	1,380	
	深さ1.0m～1.5m未満		m	2,288	2,080	

## (6) 土砂入替関係費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
土砂入替費 (80A以下) * 1	山砂・切込砂利入替、碎石敷布	m	2,651	2,410	
	川砂・碎石入替	m	3,080	2,800	
土砂入替費 (100A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	5,181	4,710
		0.6m以上1.0m未満	m	9,130	8,300
		1.0m以上1.5m未満	m	13,090	11,900
	川砂 入替	0.6m未満	m	6,017	5,470
		0.6m以上1.0m未満	m	10,593	9,630
		1.0m以上1.5m未満	m	15,169	13,790
土砂入替費 (150A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	6,215	5,650
		0.6m以上1.0m未満	m	10,626	9,660
		1.0m以上1.5m未満	m	15,323	13,930
	川砂 入替	0.6m未満	m	6,831	6,210
		0.6m以上1.0m未満	m	11,704	10,640
		1.0m以上1.5m未満	m	16,577	15,070
土砂入替費 (200A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	6,963	6,330
		0.6m以上1.0m未満	m	11,737	10,670
		1.0m以上1.5m未満	m	17,721	16,110
	川砂 入替	0.6m未満	m	7,667	6,970
		0.6m以上1.0m未満	m	12,914	11,740
		1.0m以上1.5m未満	m	18,172	16,520
土砂入替費 (300A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	9,196	8,360
		0.6m以上1.0m未満	m	16,126	14,660
		1.0m以上1.5m未満	m	22,924	20,840
	川砂 入替	0.6m未満	m	10,120	9,200
		0.6m以上1.0m未満	m	17,578	15,980
		1.0m以上1.5m未満	m	26,114	23,740
矢板打工事費		m	6,963	6,330	

\* 1 : 路面復旧は別途見積ります。なお、土砂入替は全量入替の単価。

## (7) 供給管位置替工事費

(円)

項目	単位	税込単価	税抜単価
供給管位置替工事費 (舗装道)	m	37,642	34,220
供給管位置替工事費 (砂利道)	m	19,547	17,770

(8) 供給管随伴の先行一部内管工事費 (宅地内引込工事)

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
供給管随伴の先行一部 内管工事費 * 1	30 A 以下	箇所	7,953	7,230
	50 A	箇所	9,801	8,910
	75 A	箇所	12,265	11,150

\* 1 : 敷地境界からの引込延長が 1 m 以内に適用します。

1 m を超える場合、超過延長分には地中配管工事費を別途見積ります。

(9) サービスバルブ取付・位置替費 \* 1

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
サービスバルブ取付費	30・32 A	個	60,467	54,970
	40 A	個	61,248	55,680
	50 A	個	65,560	59,600
	75・80 A	個	82,632	75,120
	100 A	個	191,411	174,010
	150 A	個	288,607	262,370
	200 A	個	336,864	306,240
サービスバルブ位置替費		個	39,556	35,960

\* 1 : プロテクター取付費を含みます。

(10) ボールバルブ新增設・位置替・撤去工事費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
新增設	25 A	個	15,510	14,100
	40 A	個	19,844	18,040
	50 A	個	38,852	35,320
	80 A	個	60,412	54,920
	100 A	個	90,123	81,930
位置替	25 A	個	4,180	3,800
	40 A	個	4,180	3,800
	50 A	個	4,180	3,800
	80 A	個	7,260	6,600
	100 A	個	11,572	10,520
撤去	25 A	個	1,254	1,140
	40 A	個	1,254	1,140
	50 A	個	1,254	1,140
	80 A	個	2,409	2,190
	100 A	個	3,652	3,320

(11) その他

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
調査堀費		m <sup>2</sup>	21,659	19,690
エアページ・点火試験費		戸	649	590
埋設配管標示物	標示石	個	2,123	1,930
	ポール・ピン・シート型	個	1,067	970
エキスパンション継手	32 A	個	144,001	130,910
	50 A	個	173,437	157,670
	80 A	個	256,542	233,220
業務用 自動ガス遮断装置*1	20 A	個	88,319	80,290
	25 A	個	88,462	80,420
	32 A	個	93,423	84,930
	40 A	個	98,241	89,310
	50 A①	個	144,001	130,910
	50 A②	個	157,388	143,080
	80 A	個	176,209	160,190

\* 1 : 遮断弁・操作器の本体および取付費を含みます。(信号線結線費込)

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
ガスパーズ費*1	基本費	件	42,471	38,610
	系統費	式	4,235	3,850
ガードマン費		人・日	31,042	28,220
非破壊診断費*2		式	36,971	33,610
フレキ用配管モール加算	15A以下	m	858	780
	20・25A	m	3,146	2,860

\*1：1物件につき、基本費および10系統を1単位として系統費を適用します。

配管調査が必要な場合、チツソを用いる場合は、別途見積ります。

\*2：5箇所を1単位として適用します。

## 2. 機器接続費関係

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価	
接続工事費			箇所	1,320	1,200	
金属可とう管取付費	屋内用	15 A	200 ℓ	本	5,995	5,450
		15 A	400 ℓ	本	6,721	6,110
		20 A	250 ℓ	本	7,205	6,550
		25 A	250 ℓ	本	10,252	9,320
	屋外用	15 A	200 ℓ	本	6,721	6,110
		15 A	250 ℓ	本	6,963	6,330
		15 A	400 ℓ	本	7,942	7,220
		15 A	600 ℓ	本	8,547	7,770
		20 A	200 ℓ	本	7,689	6,990
		20 A	250 ℓ	本	7,942	7,220
		20 A	400 ℓ	本	8,668	7,880
		20 A	600 ℓ	本	9,515	8,650
	取付費のみ			本	1,287	1,170
	強化ガスホース取付費	S型13φ継手付	200 ℓ		本	5,720
300 ℓ				本	5,907	5,370
400 ℓ				本	6,061	5,510
500 ℓ				本	6,138	5,580
600 ℓ				本	6,303	5,730
700 ℓ				本	6,468	5,880
800 ℓ				本	6,809	6,190
900 ℓ				本	6,963	6,330
1000 ℓ				本	7,128	6,480
1300 ℓ				本	7,601	6,910
1500 ℓ				本	8,063	7,330
1800 ℓ				本	8,701	7,910
S型20φ継手付		500 ℓ	本	11,462	10,420	
S型13φ片側継手付		500 ℓ	本	3,091	2,810	
		1000 ℓ	本	3,938	3,580	
L型自在アダプター			個	4,037	3,670	
取付費のみ			本	1,287	1,170	

### Ⅲ. 共通加算項目

#### ①小運搬加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所で、工事を行う建物と駐車位置が30m以上離れる場合、総見積額（高所配管、夜間工事、休日加算は含みません。）の10%を加算します。

#### ②高所配管加算

配管作業の際に足場等を用いて床よりの高さが2.5m以上の高所を配管する場合、当該部分の配管費の20%を加算します。

#### ③夜間工事加算

夜間（午後7時～翌朝6時）工事をする項目の見積単価（高所配管を含みます。）の40%を加算します。

#### ④休日加算

お客さまのお申し込みにより、休日に行う工事は、該当する見積額（高所配管を含みます。）の15%を加算します。この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日をいいます。

#### ⑤10営業日以内 施工加算（至急工事加算）

工事受付日から10営業日※以内に施工を行う場合に加算します。

(円)

項目	税込単価 (諸経費含)	税抜単価 (諸経費含)
10営業日以内 施工加算 (至急工事加算)	33,000	30,000

※営業日は、休日加算を適用しない平日（日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日を除く月曜日～金曜日）です。

11時59分までに工事受付した場合、受付日が0営業日、翌営業日が1営業日です。

12時00分以降に工事受付した場合、受付日の翌営業日が0営業日、翌々営業日が1営業日です。

#### ⑥保全対策費

特定管種（白ガス管、白継手、アスファルトジュート巻鋼管）の埋設配管の入替・撤去を含む工事は、総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を加算します。

### ⑦待機加算

午後7時以降に待機を行った場合に、待機時間に応じた割増を別途加算します。待機時間とは午後7時から工事を着手するまでの所要時間で、15分単位とします。加算額の算出は以下によります。

労務単価（4,200円／時間・人）×待機時間×待機人数

### ⑧基礎諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事は除きます。）

### ⑨割増諸経費

工期が12ヶ月以上のものは、別途に割増諸経費をいただきます。

### ⑩消費税等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

#### IV. プラスライン工事（諸経費含む）

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積りに適用します。

- ① 露出部分の配管で、かつフレキ管によるガス栓1栓の増設工事
- ② 露出部分のフレキ配管で、かつガス栓1栓の撤去工事

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
配管工事費	3m未満	8A～15A 共通単価*1	式	27,500	25,000
	3m以上 6m未満		式	34,100	31,000
	6m以上10m未満		式	38,500	35,000
	10m以上15m未満		式	45,100	41,000
	3m未満	20A単価	式	37,400	34,000
	3m以上 6m未満		式	41,800	38,000
	6m以上10m未満		式	49,500	45,000
	10m以上15m未満		式	56,100	51,000
	3m未満	25A単価	式	38,500	35,000
	3m以上 6m未満		式	45,100	41,000
	6m以上10m未満		式	52,800	48,000
	10m以上15m未満		式	61,600	56,000
配管モジュール加算	3m未満	8A～15A 共通単価	式	2,387	2,170
	3m以上 6m未満		式	4,246	3,860
	6m以上10m未満		式	5,709	5,190
	10m以上15m未満		式	7,172	6,520
アダプター取出加算	プラスライン	箇所	1,463	1,330	
	サテライト	箇所	6,996	6,360	
夜間工事加算		件	6,820	6,200	
休日加算		件	2,750	2,500	
撤去工事	10m未満	式	9,251	8,410	
	10m以上	式	11,891	10,810	
10営業日以内 施工加算*2		件	33,000	30,000	

注) 総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

\*1：配管が8Aの場合は、10m以上12m未満までとなります。

\*2：工事受付から10営業日以内に施工を行う場合に適用します。

## VI. ガス栓取替工事

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積りに適用します。

ガス配管を伴わないガス栓の増設・取替・撤去工事

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
ガス栓増設・取替単価	1 栓目	式	12,100	11,000
	2 栓目以降* 1	式	7,700	7,000
ガス栓撤去単価	1 栓目	式	8,800	8,000
	2 栓目以降* 2	式	1,210	1,100
夜間工事加算		件	6,820	6,200
休日加算		件	2,750	2,500
指定日工事加算* 3	当日	件	13,200	12,000
	翌日	件	9,900	9,000
	2 営業日後	件	6,820	6,200
	3 営業日後	件	2,750	2,500

注) 総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

\* 1 : ガス栓増設・取替 2 栓目以降は、7000円 (税抜) /個を加算します。

\* 2 : ガス栓撤去 2 栓目以降は、1100円 (税抜) /個を加算します。

\* 3 : 指定日工事加算については、工事受付から 3 営業日以内に工事を行う場合に適用します。

工事予定日は、お客さまと協議のうえ、決定します。

## VI. その他

- ① 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。
- ② 見積金額には、法定福利費が含まれています。

## 備 考

本表の単価は、変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
(その他詳細については、当社へお問合せください。)

