

内 管 工 事 見 積 単 価 表

特定新設工事

2026年4月1日

大 阪 ガ ス ネ ッ ト ワ ー ク 株 式 会 社

適用範囲

本単価表は、既設住宅において新規にメーターを取り付けるガス内管工事見積に適用します。

見積算定

工事費の算定にあたっては、消費税相当額を含まない税抜単価を用います。1円未満の端数処理により、税込単価を用いた場合とでは差異が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

目 次

I. 適用基準	…	1
II. 配管工事費およびガス栓工事費	…	3
III. 付帯工事費	…	6
1. 付帯工事	…	6
2. 機器接続費関係	…	7
IV. 共通加算項目	…	8
V. その他	…	10

I. 適用基準

1. 特定新設工事単価

(1) 適用条件

既設住宅において新規にガスメーター（以下「メーター」といいます。）を取り付ける工事で、敷地境界の埋設部分を鋼管またはP E管、ガス栓までの架空部分をフレキ管または鋼管で施工する場合に適用します。

(2) 戸建・集合区分

- ① 戸 建 メーター単数建物をいいます。（戸建住宅・店舗等）
- ② 集 合 メーター複数建物をいいます。（アパート・二世帯住宅等）

(3) 単価項目および適用基準

① 基本工事費

メーター廻り、ヘッダー廻りおよび、ガス栓ライン工事費一式でメーター 1 個につき単価適用します。ただし、集合で 3 階以上に配管する場合は、3 階建基本工事費を適用します。

また、メーター廻り配管の管径が40 A 以上の場合、基本工事費に加えてメーター廻り 40 A 以上加算を適用します。

なお、基本工事費に含むガス栓ライン工事費は、ヘッダー出側からガス栓までの配管工事・ガス栓取付工事および、メーターからヘッダーまでの埋設部で分岐し、ガス栓を取付ける工事 3 ライン分を含みます。

② 地中配管単価

敷地境界以降の地中配管に適用します。管径32 A 以下は口径一律単価とします。

戸建は地中配管の合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

集合および合計延長が9mを超える場合は延長単価を適用します。

③ 架空配管単価

敷地境界以降の架空配管に適用します。管径32 A 以下は口径一律単価とします。

戸建は架空配管の合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

集合および合計延長が12mを超える場合は延長単価を適用します。ただし、メーター廻りおよびヘッダー廻りの配管には適用しません。（基本工事費に含みます）

④ ガス栓工事費

取付けるガス栓の種類（標準・2口）に応じて適用します。

⑤ ガス栓ライン工事費（ガス栓までの架空配管をフレキ管で施工）

ヘッダー出側からガス栓までの配管工事とガス栓取付工事および、メーターからヘッダーまでの埋設部で分岐し、ガス栓を取付ける工事に適用します。

1) ガス栓ライン工事費（4 栓以上）

ガス栓ライン工事費が、メーター 1 個につき 4 栓以上となる場合に適用します。

2) ガス栓ライン工事費（2 口ライン加算）

ガス栓の種類が 2 口ガス栓となる場合に適用します。

3) 天井配管方式による加算工事費

天井配管方式で施工する場合に、すべてのライン（ガス栓）に適用します。

4) 集合の場合かつ、ガス栓ラインが15m超となる場合は、ガス栓ライン工事費（15m超加算）を適用します。

注）ガス栓ライン工事費がメーター 1 個につきガス栓ライン数が 3 ライン（3 栓）未満となる場合は、1 ラインにつき、ガス栓ライン工事費（4 栓以上）と同額を減額します。

⑥ 付帯工事費

1) 見積不要項目（上記①～④に含まれているもの）

- ・メーター取付費 ・メーターガス栓および取付費
- ・既設ガス管（供給管先行部分等）からの取出費
- ・普通支持工事費 ・防錆塗装費 ・絶縁継手（32A以下）

2) 見積項目

上記 1) 以外の項目は、付帯工事費単価表に基づき適用します。

ただし、単価表に記載がない項目については、別途見積とします。

⑦ 共通加算項目

1) 小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算、10営業日以内 施工加算等が必要な場合は適用します。

2) 諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算等を含みます）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事費は除きます。）

3) 消費税当等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

II. 配管工事費およびガス栓工事費

1. 特定新設工事費（1）戸建

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
基本工事費		ヘッダー有	メーター数	101,970	92,700
基本工事費（フレキユニット）			メーター数	100,452	91,320
基本工事費（CDフレキ）			メーター数	100,452	91,320
基本工事費		ヘッダー無	メーター数	78,914	71,740
基本工事費（フレキユニット）			メーター数	77,902	70,820
基本工事費（CDフレキ）			メーター数	77,902	70,820
メーター廻り40 A 以上加算			メーター数	13,486	12,260
地中 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	6,963	6,330
	3m超6m以下		式	22,902	20,820
	6m超9m以下		式	37,378	33,980
	9m超		m	4,972	4,520
地中 配管単価	P E 管	50 A	m	10,285	9,350
		75 A	m	15,741	14,310
	鋼管	40 A	m	10,373	9,430
		50 A	m	11,187	10,170
		80 A	m	17,633	16,030
架空 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	5,082	4,620
	3m超6m以下		式	19,492	17,720
	6m超9m以下		式	32,648	29,680
	9m超12m以下		式	44,935	40,850
	12m超		m	4,246	3,860
架空 配管単価	白ガス管	40 A	m	5,588	5,080
		50 A	m	6,479	5,890
		80 A	m	9,625	8,750
	塩ビ ライニング管	40 A	m	6,897	6,270
		50 A	m	7,975	7,250
		80 A	m	11,561	10,510
	カラー 鋼管	40 A	m	7,172	6,520
		50 A	m	8,305	7,550
		80 A	m	11,902	10,820
	ガス栓工事（ねじ配管）		1 口ガス栓	個	4,895
ガス栓工事（ねじ配管）		2 口ガス栓	個	7,689	6,990
ガス栓ライン工事費	4 栓以上	ライン	18,040	16,400	
	ライン減額	ライン	18,040	▲ 16,400	
	2 口ライン加算	ライン	3,465	3,150	
ガス栓再利用ライン工事費			ライン	13,079	11,890
天井配管工事費加算			ライン	5,973	5,430
ヘッダーケース A ・ B 取付工事費			個	10,373	9,430
フレキユニット化粧カバー			式	3,003	2,730

II. 配管工事費およびガス栓工事費

1. 特定新設工事費（2）集合

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
基本工事費		ヘッダー有	メーター数	81,961	74,510
基本工事費（3階建）			メーター数	82,764	75,240
基本工事費		ヘッダー無	メーター数	70,092	63,720
基本工事費（3階建）			メーター数	71,577	65,070
メーター廻り40A以上加算			メーター数	13,486	12,260
地中 配管単価	P E 管	25 A	m	4,972	4,520
		30 A	m	4,972	4,520
		50 A	m	10,285	9,350
		75 A	m	15,741	14,310
	鋼管	32 A	m	5,192	4,720
		40 A	m	10,373	9,430
		50 A	m	11,187	10,170
		80 A	m	17,633	16,030
架空 配管単価	白ガス管	32 A 以下	m	4,257	3,870
		40 A	m	5,588	5,080
		50 A	m	6,479	5,890
		80 A	m	9,625	8,750
	塩ビ ライニング管	32 A 以下	m	4,367	3,970
		40 A	m	6,897	6,270
		50 A	m	7,975	7,250
		80 A	m	11,561	10,510
	カラー 鋼管	32 A 以下	m	4,367	3,970
		40 A	m	7,172	6,520
		50 A	m	8,305	7,550
		80 A	m	11,902	10,820
ガス栓工事（ねじ配管）		1口ガス栓	個	4,895	4,450
ガス栓工事（ねじ配管）		2口ガス栓	個	7,689	6,990
ガス栓ライン工事費		4栓以上	ライン	18,040	16,400
		ライン減額	ライン	18,040	▲ 16,400
		2口ライン加算	ライン	3,465	3,150
		15m超加算	m	2,255	2,050
分岐ガス栓		20 A	個	2,882	2,620
		25 A	個	3,553	3,230
		32 A	個	5,082	4,620
		40 A	個	6,435	5,850
		50 A	個	12,144	11,040
		80 A	個	25,157	22,870

II. 配管工事費およびガス栓工事費

2. 撤去工事費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
地中配管撤去単価	32 A 以下	m	2,024	1,840
	40 A	m	2,684	2,440
	50 A	m	3,102	2,820
	75 A ・ 80 A	m	4,444	4,040
架空配管撤去単価	32 A 以下	m	2,112	1,920
	40 A	m	2,684	2,440
	50 A	m	3,102	2,820
	75 A ・ 80 A	m	4,444	4,040
フレキ管撤去単価	25 A 以下	m	1,705	1,550

Ⅲ. 付帯工事費

1. 付帯工事

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価
境界線内の舗装工事 (アスファルト・コン クリート共通)	3m以下		式	13,827	12,570
	3m超6m以下		式	44,396	40,360
	6m超9m以下		式	73,986	67,260
	9m超		m	9,867	8,970
ガス管塗装	2 回塗	40 A 以下	m	1,144	1,040
		50 A	m	1,661	1,510
		80 A	m	2,354	2,140
	3 回塗	40 A 以下	m	1,639	1,490
		50 A	m	2,376	2,160
		80 A	m	3,300	3,000
埋設配管標示物	標示石		個	2,453	2,230
	ポール・ピン・シート型		個	1,210	1,100
機械掘削加算			日	22,968	20,880
内管深堀費	深さ0.6m～1.0m未満		m	1,716	1,560
	深さ1.0m～1.5m未満		m	2,585	2,350
よう壁内つぼ堀			m	11,792	10,720
サービスバルブ取付費		32 A	個	69,146	62,860
		40 A	個	70,037	63,670
		50 A	個	75,031	68,210
		75 A ・ 80 A	個	94,787	86,170
コンクリート床、壁貫通費 (モルタル仮復旧含む)		15cm未満	箇所	5,038	4,580
		22cm未満	箇所	7,513	6,830
		30cm未満	箇所	9,295	8,450
コンクリート床、壁溝掘費 (モルタル仮復旧含む)			m	4,345	3,950
箱入れ費 (モルタル仮復旧を含む)		貫通箱入れ	箇所	7,139	6,490
		溝堀箱入れ	m	3,905	3,550
		埋込型ガス栓箱入れ	個	5,412	4,920
箱入れ跡 (モルタル仮復旧費)		貫通部など	箇所	1,210	1,100
		溝堀部など	m	583	530
フレキ用配管モール加算		8A～15A	m	990	900
ヘッダー 工事	ヘッダー工事費		箇所	22,385	20,350
	ヘッダー工事費 (フレキユニット)		箇所	20,933	19,030
	ヘッダー工事費 (C Dフレキ)		箇所	1,892	1,720
	ヘッダー撤去費		箇所	6,688	6,080
	ヘッダー位置替費 * 4		箇所	23,155	21,050
C D管フレキ用付帯ヘッダー			箇所	1,892	1,720
燃料電池付帯工事費			個	5,621	5,110

2. 機器接続費関係

(円)

項目				単位	税込単価	税抜単価
接続工事費				箇所	1,485	1,350
金属可とう管取付費	屋内用	15 A	200 ℓ	本	6,908	6,280
		15 A	400 ℓ	本	7,755	7,050
		20 A	250 ℓ	本	8,316	7,560
		25 A	250 ℓ	本	11,847	10,770
	屋外用	15 A	200 ℓ	本	7,755	7,050
		15 A	250 ℓ	本	8,030	7,300
		15 A	400 ℓ	本	9,163	8,330
		15 A	600 ℓ	本	9,867	8,970
		20 A	200 ℓ	本	8,877	8,070
		20 A	250 ℓ	本	9,163	8,330
		20 A	400 ℓ	本	10,010	9,100
		20 A	600 ℓ	本	10,989	9,990
		25 A	300 ℓ	本	12,969	11,790
	取付費のみ			本	1,452	1,320
強化ガスホース取付費	S 型13Φ継手付	200 ℓ	本	6,567	5,970	
		300 ℓ	本	6,787	6,170	
		400 ℓ	本	6,963	6,330	
		500 ℓ	本	7,051	6,410	
		600 ℓ	本	7,249	6,590	
		700 ℓ	本	7,436	6,760	
		800 ℓ	本	7,832	7,120	
		900 ℓ	本	8,008	7,280	
		1000 ℓ	本	8,195	7,450	
		1300 ℓ	本	8,723	7,930	
		1500 ℓ	本	9,262	8,420	
		1800 ℓ	本	9,999	9,090	
	S 型20Φ継手付		500 ℓ	本	13,233	12,030
	S 型13Φ片側継手付	500 ℓ	本	3,553	3,230	
		1000 ℓ	本	4,521	4,110	
	L 型自在アダプター			個	4,642	4,220
	取付費のみ			本	1,452	1,320

IV. 共通加算項目

①小運搬加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所で、工事を行う建物と駐車位置が30m以上離れる場合、総見積額（高所配管、夜間工事、休日加算は含みません。）の10%を加算します。

②高所配管加算

配管作業の際に足場等を用いて床よりの高さが2.5m以上の高所を配管する場合、当該部分の配管費の20%を加算します。

③夜間工事加算

夜間（午後7時～翌朝6時）工事をする項目の見積単価（高所配管を含みます。）の40%を加算します。

④休日加算

お客さまのお申し込みにより、休日に行う工事は、該当する見積額（高所配管を含みます。）の15%を加算します。この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日をいいます。

⑤10営業日以内 施工加算（至急工事加算）

工事受付日から10営業日※以内に施工を行う場合に加算します。

(円)

項目	税込単価 (諸経費含)	税抜単価 (諸経費含)
10営業日以内 施工加算 (至急工事加算)	33,000	30,000

※営業日は、休日加算を適用しない平日（日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日を除く月曜日～金曜日）です。

11時59分までに工事受付した場合、受付日が0営業日、翌営業日が1営業日です。

12時00分以降に工事受付した場合、受付日の翌営業日が0営業日、翌々営業日が1営業日です。

⑥保全対策費

特定管種（白ガス管、白継手、アスファルトジュート巻鋼管）の埋設配管の入替・撤去を含む工事は、総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を加算します。

⑦待機加算

午後7時以降に待機を行った場合に、待機時間に応じた割増を別途加算します。待機時間とは、午後7時から工事を着手するまでの所要時間で、15分単位とします。加算額の算出は以下によります。

労務単価（4,200円／時間・人）×待機時間×待機人数

⑧基礎諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を諸経費として加算します。
（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事は除きます。）

⑨割増諸経費

工期が12ヶ月以上のものは、別途に割増諸経費をいただきます。

⑩消費税等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

V. その他

- ① 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。
- ② 見積金額には、法定福利費が含まれています。

備 考

本表の単価は、変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
(その他詳細については、当社へお問合せください。)

