

# 内 管 工 事 見 積 単 価 表

特定新設工事

2025年4月1日

大阪ガスネットワーク株式会社



## 適用範囲

本単価表は、既設住宅において新規にメーターを取り付けるガス内管工事見積に適用します。

## 見積算定

工事費の算定にあたっては、消費税相当額を含まない税抜単価を用います。1円未満の端数処理により、税込単価を用いた場合とでは差異が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

## 目次

I. 適用基準	…	1
II. 配管工事費およびガス栓工事費	…	3
III. 付帯工事費	…	6
1. 付帯工事	…	6
2. 機器接続費関係	…	7
IV. 共通加算項目	…	8
V. その他	…	10

## I. 適用基準

### 1. 特定新設工事単価

#### (1) 適用条件

既設住宅において新規にガスメーター（以下「メーター」といいます。）を取り付ける工事で、敷地境界の埋設部分を鋼管またはPE管、ガス栓までの架空部分をフレキ管または鋼管で施工する場合に適用します。

#### (2) 戸建・集合区分

- ① 戸建                   メーター単数建物をいいます。（戸建住宅・店舗等）
- ② 集合                   メーター複数建物をいいます。（アパート・二世帯住宅等）

#### (3) 単価項目および適用基準

##### ① 基本工事費

メーター廻り、ヘッダー廻りおよび、ガス栓ライン工事費一式でメーター1個につき単価適用します。ただし、集合で3階以上に配管する場合は、3階建基本工事費を適用します。

また、メーター廻り配管の管径が40A以上の場合、基本工事費に加えてメーター廻り40A以上加算を適用します。

なお、基本工事費に含むガス栓ライン工事費は、ヘッダー出側からガス栓までの配管工事・ガス栓取付工事および、メーターからヘッダーまでの埋設部で分岐し、ガス栓を取付ける工事3ライン分を含みます。

##### ② 地中配管単価

敷地境界以降の地中配管に適用します。管径32A以下は口径一律単価とします。

戸建は地中配管の合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

集合および合計延長が9mを超える場合は延長単価を適用します。

##### ③ 架空配管単価

敷地境界以降の架空配管に適用します。管径32A以下は口径一律単価とします。

戸建は架空配管の合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

集合および合計延長が12mを超える場合は延長単価を適用します。ただし、メーター廻りおよびヘッダー廻りの配管には適用しません。（基本工事費に含みます）

##### ④ ガス栓工事費

取付けるガス栓の種類（標準・2口）に応じて適用します。

⑤ ガス栓ライン工事費（ガス栓までの架空配管をフレキ管で施工）

ヘッダー出側からガス栓までの配管工事とガス栓取付工事および、メーターからヘッダーまでの埋設部で分岐し、ガス栓を取付ける工事に適用します。

1) ガス栓ライン工事費（4栓以上）

ガス栓ライン工事費が、メーター1個につき4栓以上となる場合に適用します。

2) ガス栓ライン工事費（2口ライン加算）

ガス栓の種類が2口ガス栓となる場合に適用します。

3) 天井配管方式による加算工事費

天井配管方式で施工する場合に、すべてのライン（ガス栓）に適用します。

4) 集合の場合かつ、ガス栓ラインが15m超となる場合は、ガス栓ライン工事費（15m超加算）を適用します。

注）ガス栓ライン工事費がメーター1個につきガス栓ライン数が3ライン（3栓）未満となる場合は、1ラインにつき、ガス栓ライン工事費（4栓以上）と同額を減額します。

⑥ 付帯工事費

1) 見積不要項目（上記①～④に含まれているもの）

- ・メーター取付費　・メーターガス栓および取付費
- ・既設ガス管（供給管先行部分等）からの取出費
- ・普通支持工事費　・防錆塗装費　・絶縁継手（32A以下）

2) 見積項目

上記1)以外の項目は、付帯工事費単価表に基づき適用します。

ただし、単価表に記載がない項目については、別途見積とします。

⑦ 共通加算項目

1) 小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算、10営業日以内 施工加算等が必要な場合は適用します。

2) 諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算等を含みます）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事費は除きます。）

3) 消費税当等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。



## II. 配管工事費およびガス栓工事費

### 1. 特定新設工事費（1）戸建

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
基本工事費	ヘッダー有	メーター数	89,529	81,390	
基本工事費（フレキユニット）		メーター数	88,198	80,180	
基本工事費（CDフレキ）		メーター数	88,198	80,180	
基本工事費	ヘッダー無	メーター数	69,718	63,380	
基本工事費（フレキユニット）		メーター数	68,398	62,180	
基本工事費（CDフレキ）		メーター数	68,398	62,180	
メーター廻り40A以上加算		メーター数	11,880	10,800	
地中 配管単価	3m以下	32A以下 全管種共通	式	6,116	5,560
	3m超6m以下		式	20,119	18,290
	6m超9m以下		式	32,835	29,850
	9m超		m	4,367	3,970
地中 配管単価	PE管	50A	m	9,031	8,210
		75A	m	13,827	12,570
	鋼管	40A	m	9,108	8,280
		50A	m	9,823	8,930
		80A	m	15,488	14,080
架空 配管単価	3m以下	32A以下 全管種共通	式	4,466	4,060
	3m超6m以下		式	17,127	15,570
	6m超9m以下		式	28,677	26,070
	9m超12m以下		式	39,479	35,890
	12m超		m	3,729	3,390
架空 配管単価	白ガス管	40A	m	4,906	4,460
		50A	m	5,687	5,170
		80A	m	8,426	7,660
	塩ビ ライニング管	40A	m	6,061	5,510
		50A	m	7,007	6,370
		80A	m	10,153	9,230
	カラー 鋼管	40A	m	6,314	5,740
		50A	m	7,304	6,640
		80A	m	10,472	9,520
ガス栓工事（ねじ配管）	1口ガス栓	個	4,301	3,910	
ガス栓工事（ねじ配管）	2口ガス栓	個	6,754	6,140	
ガス栓ライン工事費	4栓以上	ライン	15,851	14,410	
	ライン減額	ライン	15,851	▲14,410	
	2口ライン加算	ライン	3,047	2,770	
ガス栓再利用ライン工事費		ライン	11,539	10,490	
天井配管工事費加算		ライン	5,247	4,770	
ヘッダーケースA・B取付工事費		個	9,108	8,280	
フレキユニット化粧カバー		式	2,607	2,370	



## II. 配管工事費およびガス栓工事費

### 1. 特定新設工事費（2）集合

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価	
基本工事費	ヘッダー有	メーター数	71,962	65,420	
基本工事費（3階建）		メーター数	73,161	66,510	
基本工事費	ヘッダー無	メーター数	61,974	56,340	
基本工事費（3階建）		メーター数	63,283	57,530	
メーター廻り40A以上加算		メーター数	11,880	10,800	
地中 配管単価	PE管	25A	m	4,367	3,970
		30A	m	4,367	3,970
		50A	m	9,031	8,210
		75A	m	13,827	12,570
	鋼管	32A	m	4,565	4,150
		40A	m	9,108	8,280
		50A	m	9,823	8,930
		80A	m	15,488	14,080
架空 配管単価	白ガス管	32A以下	m	3,729	3,390
		40A	m	4,906	4,460
		50A	m	5,687	5,170
		80A	m	8,426	7,660
	塩ビ ライニング管	32A以下	m	3,828	3,480
		40A	m	6,061	5,510
		50A	m	7,007	6,370
		80A	m	10,153	9,230
	カラー 鋼管	32A以下	m	3,828	3,480
		40A	m	6,314	5,740
		50A	m	7,304	6,640
		80A	m	10,472	9,520
ガス栓工事（ねじ配管）	1口ガス栓	個	4,301	3,910	
ガス栓工事（ねじ配管）	2口ガス栓	個	6,754	6,140	
ガス栓ライン工事費	4栓以上	ライン	15,851	14,410	
	ライン減額	ライン	15,851	▲ 14,410	
	2口ライン加算	ライン	3,047	2,770	
	15m超加算	m	1,980	1,800	
分岐ガス栓	20A	個	2,552	2,320	
	25A	個	3,146	2,860	
	32A	個	4,466	4,060	
	40A	個	5,566	5,060	
	50A	個	10,483	9,530	
	80A	個	21,747	19,770	

## II. 配管工事費およびガス栓工事費

### 2. 撤去工事費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
地中配管撤去単価	32 A 以下	m	1,782	1,620
	40 A	m	2,376	2,160
	50 A	m	2,750	2,500
	75 A ・ 80 A	m	3,938	3,580
架空配管撤去単価	32 A 以下	m	1,870	1,700
	40 A	m	2,376	2,160
	50 A	m	2,750	2,500
	75 A ・ 80 A	m	3,938	3,580
フレキ管撤去単価	25 A 以下	m	1,496	1,360

### Ⅲ. 付帯工事費

#### 1. 付帯工事

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価	
境界線内の舗装工事 (アスファルト・コン クリート共通)	3m以下	式	12,254	11,140	
	3m超6m以下	式	39,336	35,760	
	6m超9m以下	式	65,560	59,600	
	9m超	m	8,745	7,950	
ガス管塗装	2回塗	40A以下	m	1,012	920
		50A	m	1,474	1,340
		80A	m	2,068	1,880
	3回塗	40A以下	m	1,452	1,320
		50A	m	2,101	1,910
		80A	m	2,926	2,660
埋設配管標示物	標示石	個	2,123	1,930	
	ポール・ピン・シート型	個	1,067	970	
機械掘削加算		日	20,273	18,430	
内管深堀費	深さ0.6m～1.0m未満	m	1,518	1,380	
	深さ1.0m～1.5m未満	m	2,288	2,080	
よう壁内つぼ堀		m	10,450	9,500	
サービスバルブ取付費	32A	個	60,467	54,970	
	40A	個	61,248	55,680	
	50A	個	65,560	59,600	
	75A・80A	個	82,632	75,120	
コンクリート床、壁貫通費 (モルタル仮復旧含む)	15cm未満	箇所	4,422	4,020	
	22cm未満	箇所	6,512	5,920	
	30cm未満	箇所	8,162	7,420	
コンクリート床、壁溝掘費(モルタル仮復旧含む)		m	3,817	3,470	
箱入れ費 (モルタル仮復旧を含む)	貫通箱入れ	箇所	6,314	5,740	
	溝堀箱入れ	m	3,443	3,130	
	埋込型ガス栓箱入れ	個	4,796	4,360	
箱入れ跡 (モルタル仮復旧費)	貫通部など	箇所	1,067	970	
	溝堀部など	m	506	460	
フレキ用配管モール加算		8A～15A	m	858	780
ヘッダー 工事	ヘッダー工事費		箇所	19,646	17,860
	ヘッダー工事費(フレキユニット)		箇所	18,392	16,720
	ヘッダー工事費(CDフレキ)		箇所	1,672	1,520
	ヘッダー撤去費		箇所	5,874	5,340
	ヘッダー位置替費*4		箇所	20,339	18,490
CD管フレキ用付帯ヘッダー		箇所	1,672	1,520	
燃料電池付帯工事費		個	4,752	4,320	

## 2. 機器接続費関係

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価	
接続工事費			箇所	1,320	1,200	
金属可とう管取付費	屋内用	15 A	200 ℓ	本	5,995	5,450
		15 A	400 ℓ	本	6,721	6,110
		20 A	250 ℓ	本	7,205	6,550
		25 A	250 ℓ	本	10,252	9,320
	屋外用	15 A	200 ℓ	本	6,721	6,110
		15 A	250 ℓ	本	6,963	6,330
		15 A	400 ℓ	本	7,942	7,220
		15 A	600 ℓ	本	8,547	7,770
		20 A	200 ℓ	本	7,689	6,990
		20 A	250 ℓ	本	7,942	7,220
		20 A	400 ℓ	本	8,668	7,880
		20 A	600 ℓ	本	9,515	8,650
	取付費のみ			本	1,287	1,170
	強化ガスホース取付費	S型13φ継手付	200 ℓ	本	5,720	5,200
300 ℓ			本	5,907	5,370	
400 ℓ			本	6,061	5,510	
500 ℓ			本	6,138	5,580	
600 ℓ			本	6,303	5,730	
700 ℓ			本	6,468	5,880	
800 ℓ			本	6,809	6,190	
900 ℓ			本	6,963	6,330	
1000 ℓ			本	7,128	6,480	
1300 ℓ			本	7,601	6,910	
1500 ℓ			本	8,063	7,330	
1800 ℓ			本	8,701	7,910	
S型20φ継手付		500 ℓ	本	11,462	10,420	
S型13φ片側継手付		500 ℓ	本	3,091	2,810	
		1000 ℓ	本	3,938	3,580	
L型自在アダプター			個	4,037	3,670	
取付費のみ			本	1,287	1,170	

## IV. 共通加算項目

### ①小運搬加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所で、工事を行う建物と駐車位置が30m以上離れる場合、総見積額（高所配管、夜間工事、休日加算は含みません。）の10%を加算します。

### ②高所配管加算

配管作業の際に足場等を用いて床よりの高さが2.5m以上の高所を配管する場合、当該部分の配管費の20%を加算します。

### ③夜間工事加算

夜間（午後7時～翌朝6時）工事をする項目の見積単価（高所配管を含みます。）の40%を加算します。

### ④休日加算

お客さまのお申し込みにより、休日に行う工事は、該当する見積額（高所配管を含みます。）の15%を加算します。この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日をいいます。

### ⑤10営業日以内 施工加算（至急工事加算）

工事受付日から10営業日※以内に施工を行う場合に加算します。

(円)

項目	税込単価 (諸経費含)	税抜単価 (諸経費含)
10営業日以内 施工加算 (至急工事加算)	33,000	30,000

※営業日は、休日加算を適用しない平日（日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日を除く月曜日～金曜日）です。

11時59分までに工事受付した場合、受付日が0営業日、翌営業日が1営業日です。

12時00分以降に工事受付した場合、受付日の翌営業日が0営業日、翌々営業日が1営業日です。

### ⑥保全対策費

特定管種（白ガス管、白継手、アスファルトジュート巻鋼管）の埋設配管の入替・撤去を含む工事は、総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を加算します。



### ⑦待機加算

午後7時以降に待機を行った場合に、待機時間に応じた割増を別途加算します。待機時間とは、午後7時から工事を着手するまでの所要時間で、15分単位とします。加算額の算出は以下によります。

労務単価（4,200円／時間・人）×待機時間×待機人数

### ⑧基礎諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事は除きます。）

### ⑨割増諸経費

工期が12ヶ月以上のものは、別途に割増諸経費をいただきます。

### ⑩消費税等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

## V. その他

- ① 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。
- ② 見積金額には、法定福利費が含まれています。



## 備 考

本表の単価は、変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
(その他詳細については、当社へお問合せください。)

